

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-34/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava strechy na budove č.54 – Telocvična II. časť “

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Oravcová Emília - stavebný technik
- 1.2. Zhotoviteľ:** TYPOS
Vladimír Trúchly
023 33 Povina 315
- IČO :** 17 869 811
IČ DPH : SK 1020-458230
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 0310666190/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby : **Telocvična b. č.54**

2.2.2 Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava strechy na b.č. 54 - Telocvična II. časť,,

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.2. Termín zahájenia prác : **15.11.2007**
- 4.3. Termín ukončenia prác : **10.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **2.352 930,26 Sk**
DPH 19 % **447 056,70 Sk**

Cena spolu s DPH zaokrúhlene: 2 799 987,00 Sk

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 14.11.2007


Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :

Tráchny - TYPOS
029 33 PŮVINA 315
DIČ: SKT020458230
041/7635 045




Krycí list rozpočtu

č. j.: PSB-243-10/2007
"ZH"

Ing. Miloš Koval

Stavba : Oprava strechy na b.č. 54 Telocvičňa v mieste Kasárne P.Jilemnického Žilina		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberteľ : Posádková správa budov Žilina Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly- TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	381 959,63		381 959,63	6	Práce nadčas	
2	PSV :	736 402,20	1 173 276,43	1 909 678,63	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	21 517,00	39 775,00	61 292,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 139 878,83	1 213 051,43	2 352 930,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E		Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 352 930,26
Pečiatka :		22	DPH 19 % :	2 352 930,26	447 056,70
Podpis :		23			
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 799 986,96
		F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :	Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka :	Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 04177635 065
Podpis :		Podpis :	



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and some illegible text.

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina
 Projektant :
 Dodávateľ : Vladimír Trúchly- TYPOS

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba : Oprava strechy na b.č. 54 Telocvičňa v mieste Kasárne P.Jilemnického Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
622451103		Zatrenie vonk. škár muriva z tehál - vyspravenie atiky	18,500	m2	71,00	1 313,50	393,86	492,65			297,91	129,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 313,50	Sk			393,86	492,65			297,91	129,07
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941955004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	303,320	m2	128,00	38 824,96	18 259,86	11 128,81			6 729,08	2 707,20
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	350,664	m2	57,50	20 163,18	504,95	10 572,51			6 392,06	2 693,64
963013530		Búranie stropov s keramikou výplňou	32,957	m3	2 300,00	75 801,10	1 844,27	27 436,37	11 968,66	407,67	24 070,84	10 073,27
965043321		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	19,774	m3	3 390,00	67 033,86		36 007,46			21 770,18	9 256,21
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	99,530	t	255,00	25 380,15		13 639,59			8 246,41	3 494,14
979081111		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	114,754	t	275,00	31 557,35		6 604,09		10 326,71	10 236,69	4 389,85
979081121		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 032,786	t	9,00	9 295,07				5 009,01	3 028,45	1 257,60
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	114,754	t	223,00	25 590,14		13 760,15			8 319,31	3 510,67
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	918,032	t	25,00	22 950,80		12 310,80			7 444,14	3 195,85
979118705		Poplatok za ubž. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	7,440	t	1 610,00	11 978,40				6 425,18	3 884,67	1 668,54
979131409		Poplatok za ubž. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	107,314	t	473,00	50 759,52				27 257,75	16 480,04	7 021,72
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,186	t	600,00	1 311,60		582,80	118,37	1,46	424,83	184,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			380 646,13	Sk			20 608,09	132 042,62	12 087,83	49 427,80	117 028,70	49 452,86
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			381 959,63	Sk			21 002,95	132 535,27	12 087,83	49 427,80	117 324,81	49 581,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
712 - Poviakové krytiny												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
712300833		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	389,985	m2	9,50	3 704,85		1 567,73			1 639,26	497,86
712300834		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	329,570	m2	1,55	510,83		214,22			223,88	72,72
712341559		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 028,933	m2	45,50	46 816,45	8 571,01	16 164,53			16 921,29	5 159,61
2832C0101		Fólia TYVEK peronepriepustná D+M	362,527	m2	112,00	40 603,02	40 603,02					
2832C0102		Fólia TYVEK peropriepustná D+M	362,527	m2	114,00	41 328,07	41 328,08					
6283224001		Pás ťažký asfaltový COPERNIT 3,0 kg/m2	428,491	m2	241,00	103 266,33	103 266,33					
6283228001		Pás ťažký asfaltový COPERNIT mineral	754,784	m2	302,00	227 944,76	227 944,77					
712363104		Ukotlinie OSB dosky tanier. hmoždinkami	2 306,000	kus	10,30	23 751,80		10 008,04			10 476,23	3 267,53
831D01300		Hmoždinky upevňovacie	2 306,000	kus	34,80	80 248,80	80 248,80					
712363122		Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	9,000	kus	28,00	252,00		84,50	21,42		110,95	35,03
712911911		Vykonalenie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. náter stud. asfalt. suspenz	3,000	kus	130,00	390,00		164,07			171,75	54,18
996712201		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5 688,169	%	2,70	15 358,05						
712 - Povlakové krytiny spolu :			584 175,00	Sk			501 962,01	28 203,20	21,42		29 543,36	9 086,94
713 - Izolácie tepelné												
713111111		Montáž tep. izolácie stropov, pobženie na vrch	1 303,710	m2	23,00	29 985,33		12 737,24			13 340,11	3 907,97
2831F0501		Polystyrén penový EPS hr. 10 mm	180,000	m2	32,00	5 760,00	5 760,00					
2831F0502		Polystyrén penový EPS 30 hr.20 mm	75,000	m2	64,50	4 837,50	4 837,50					
2831F0503		Polystyrén penový EPS hr.30 mm	80,000	m2	96,50	5 790,00	5 790,00					
2831F0509		Polystyrén penový EPS hr.90 mm	346,049	m2	290,00	100 354,21	100 354,21					
2831F0510		Polystyrén penový EPS hr. 100 mm	346,049	m2	322,00	111 427,77	111 427,78					
6072B0107		Doska drevoštiepková OSB 3, hr. 15 mm	346,049	m2	429,35	148 576,13	148 576,14					
996713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	4 067,310	%	1,40	5 694,23						
713 - Izolácie tepelné spolu :			412 425,19	Sk			378 745,63	12 737,24			13 340,11	3 907,97
71 - IZOLÁCIE spolu :			996 600,19	Sk			878 707,64	40 940,45	21,42		42 883,47	12 994,91
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie klampárske												
764333230		Klomp. PZ pl. ľm. múrov lep. kryt. rš 330	5,600	m	255,00	1 428,00	504,33	388,41			406,58	128,66

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
764333250		Klomp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500	3,325	m	301,00	1 000,82	427,89	240,76			252,05	80,12
764334850		Klomp. demont. lem. múrov lep.kryt. 500	8,925	m	19,00	169,57		71,31			74,66	23,60
764342230		Klomp. PZ pl. lem. núr na hlad. krytine d-150	1,000	kus	326,00	326,00	169,31	65,80			68,88	22,01
764342811		Klomp. demont. lem. núr d-75 hladké -30ST	1,000	kus	16,00	16,00		6,72			7,04	2,24
764346220		Klomp.plastové ventiláčne nádst. d-100 na hl. krytine	12,000	kus	430,00	5 160,00	2 599,08	1 079,88			1 130,41	360,63
764430230		Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	7,500	m	315,00	2 362,50	771,45	670,05			701,41	219,59
764430250		Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	54,400	m	385,00	20 944,00	8 077,31	5 429,12			5 683,46	1 754,10
764430840		Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 400	7,500	m	28,50	213,75		89,85			94,04	29,86
764430850		Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	54,400	m	31,50	1 713,60		724,60			758,36	230,63
998764201		Presun hmôt pre klampiarске konst. v objektoch výšky do 6 m	333,343	%	1,60	533,34						
764 - Konštrukcie klampiarске spolu :			33 867,61	Sk			12 549,38	8 766,51			9 176,89	2 841,46
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
767311810		Demontáž svetlíkov so zasklením	10,000	m2	129,00	1 290,00		544,60			570,07	175,33
767581801		Demontáž podhľadov, kazety	303,320	m2	131,00	39 734,92		16 791,79			17 579,06	5 364,06
767584341		Montáž podhľadov kazetových, AKUMIN, do 10 m2	303,320	m2	376,00	114 048,32	5 289,90	45 203,77	576,30		47 922,90	15 055,43
5535679000		Podhľad dosky 600x1200 zvuktlmiacoe	40,000	m2	499,00	19 960,00	19 960,00					
767995103		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	3 954,840	kg	48,00	189 832,32	39 311,10	62 170,08	949,16	79,09	66 171,60	21 151,26
154849250		Profily oceľové chýbané 11373	3,955	t	69 800,00	276 059,00	276 059,00					
309378010		Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16	1 978,000	ks	3,60	7 120,80	7 120,80					
767996801		Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	3 954,840	kg	33,50	132 487,14	20 406,97	46 429,82	830,51	79,09	49 535,71	15 205,02
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konst. v objektoch výšky do 6 m	7 805,325	%	0,80	6 244,26						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			788 776,76	Sk			368 147,78	171 140,08	2 355,98	158,19	181 778,34	56 951,11
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			820 644,37	Sk			380 697,16	179 906,59	2 355,98	158,19	190 956,23	59 792,58
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
783103811		Odstránenie náterov z ocel. konst. ľahkých C, CC oškrabaním	255,700	m2	27,50	7 031,75	143,19	2 904,75			3 039,83	943,97
783125530		Nátery ocel. konst. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	255,700	m2	136,00	34 775,20	18 077,99	7 044,53			7 375,23	2 277,44
783904811		Ochrádzavanie kovových konštrukcii	255,700	m2	11,00	2 812,70	125,29	1 127,63			1 179,74	380,03

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
783 - Nátery spolu :			44 619,65	Sk			18 346,47	11 076,92			11 594,80	3 601,45
784 - Maľby												
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 099,182	m2	43,50	47 814,41	7 364,51	17 026,32			17 827,67	5 595,90
784 - Maľby spolu :			47 814,42	Sk			7 364,51	17 026,32			17 827,67	5 595,90
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			92 434,07	Sk			25 710,99	28 103,25			29 422,47	9 197,35
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 909 678,63	Sk			1 285 115,80	248 950,30	2 377,40	158,19	263 262,17	81 984,85
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210010002		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	130,000	m	22,00	2 860,00		1 203,80			1 260,30	395,90
345700111		Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	130,000	m	27,00	3 510,00	3 510,00					
210201001		Svietidlo žiarivkové stropné IP20	8,000	kus	238,00	1 904,00		801,28			838,75	263,97
3482E0250		Svietidlo stropné žiarivk. 2x2 36 W IP 20	8,000	kus	2 290,00	18 320,00	18 320,00					
210810005		Kábel 750V voľne ubžaný CYKY 3x1,5	140,000	m	12,80	1 792,00		751,80			786,61	253,59
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	140,000	m	44,00	6 160,00	6 160,00					
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			34 546,00	Sk			27 990,00	2 756,88			2 885,66	913,46
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab												
221790040		Demontáž existujúceho zariadenia	14,000	hod	319,00	4 466,00		1 879,50			1 967,52	618,98
221790040		Demontáž a montáž existujúcehobleskozvodu	26,000	hod	319,00	8 294,00		3 490,50			3 653,94	1 149,56
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab			12 780,00	Sk				5 370,00			5 621,46	1 768,54
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su												
240010031		Ventilátor exiálny	1,000	kus	317,00	317,00		133,59			139,84	43,57
921AN33652		Ventilátor NV 300	1,000	kus	4 270,00	4 270,00	4 270,00					
429723040		Strieška kruhová 200	3,000	kus	1 330,00	3 990,00	3 990,00					
429817230		Rúra d 200 L 2000	3,000	kus	555,00	1 665,00	1 665,00					
240080325		Potrubi SPIRO PA 120305 do d 200	6,000	m	247,00	1 482,00		311,52	301,80	10,92	653,44	204,32
240090141		Prechod zväraný	3,000	kus	134,00	402,00		169,17			177,10	55,73
449823100		Prechod rúry	3,000	kus	620,00	1 860,00	1 860,00					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			13 986,00	Sk			11 785,00	614,28	301,80	10,92	970,38	303,62

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			61 292,00	Sk			39 775,00	8 741,16	301,80	10,92	9 477,50	2 985,62
Za rozpočet celkom :			2 352 930,26	Sk			1 345 893,76	390 226,74	14 766,24	48 596,92	390 064,28	134 552,40

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-52-34/2007

z. Pavel Chmellar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

