

DODATOK I.1**k ZMLUVE O DIELO I. PSB -9-88/2008 RV**

Podľa § 536 a zákona c.513/1991 Obchodného zákonníka

Clánok L**Zmluvné strany**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.1. Objenávateľ | :: Ministerstvo obrany SR |
| | Posádková správa budov Rožnava |
| Zastúpený | :: riaditeľ PSB Rožnava |
| | Ing. Milan SMIDA |
| ICO | :: 30845572 |
| Bankové spojenie | :: Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | :: 7000172461/8180 |
|
 | |
| 1.2. Zhotoviteľ | :: GB Slovakia s.r.o, SNP 15, 934 Ol Levice |
| Zastúpený | :: Gabriel Bombicz |
| ICO | :: 36565563 |
| ICDPH | :: SK 2021903070 |
| DIC | :: 1020673412 |
| Bankové spojenie | :: Slovenská sporiteľna a.s. |
| Číslo účtu | :: 0234137026/0900 |
| Obchodný register | :: C. živnostenského registra 420-17446 |
| | C. Žo-2004/05051/2/ LEN Obvodný úrad v Leviciach |

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona C. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Clánok II.**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

*"Oprava sociálnych miestností b.c. 042 - TOV Rožnava
v rozsahu podPI!- priloženého rozpočtu*

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zan dohodnutú cenu

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa dodatku c.1 sa navyšuje o dohodnutú sumu :

Základ ceny pre DPH	24 843,50 Sk
DPH 19%	4 720,30 Sk
Cena za dielo celkom v rátane DPH	: 29 563,80 Sk

Celková cena za dielo vrátane dodatku č. 1:

Základ ceny pre DPH	396 206,75 Sk
DPH 19%	75 279,30 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	: 471 486,05 Sk
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	: 15 650,47 EUR

Ostatné dojednania zmluvy o dielo c. c. PSB -9-88/2008 RV ostávajú nezmenené.

Účastníci si zmluvu precítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovolne a vlastnoručne podpísali

Rozdelovník:

1. výtlačok - pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok - pre PSB - Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, GP Slovakia

24.11.2008

V Rožňave dňa



Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

24.11.2008

V Rožňave dňa

GP Slovakia s.

SNP 16.934 01 Leró
IČO: 36 56g5&, ^ 2021
ič: DPH SK20819030

za zhotoviteľa:

Gabriel Bombicz

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR)= 30,1260

Stavba :Oprava sociálnych miestnosti budovy n.042 - TOV Rožnava	Miesto: Rožnava	Rozpocet
dodatok č. 1 zmluva C.PSB-9-88/2008RV	JKSO:	Spracoval:

Objekt :SocIál.- hygienické zariadenie Dna: Zmluva C.:

Odberateľ: PSB Rožnava ICO: DIC:

Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE ICO: OIC:

Projektant ICO: DIC:

1 M30P	29 564 Sk	1 M2UP	29 564 Sk
1 M2ZP	29 564 Sk	1 M	29 564 Sk

A	ZRN	konArukcle a práce	matéria!	spolu ZRN	S	IN.Individuálnenákłady	C	NUS - náklady umiestnenla stavby
1	HSV:	4199,00		4199,00	e	Práce nadcas	11	Zarfadenie stavenlska
2	PSV:	14664,50	5960,00	20644,50	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sfažené podmienky
4	há:				g		14	
5	S6cat:	18863,50	5 980,00	24843,50	10	Súčet riadkov 6 al 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

proJektaN, rozpočlár, cenár
dátum: _____ podpis: _____
 peciatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____
 podpis: _____
 peciatka: _____

D	ON.ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte
17	Inžinierska cinnost
18	Projektové práce
19	KompleUzavná cinnost
20	Súčet ríadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 peciatka: _____
P33ádková správe budo
ROŽŇAVA

GB Slovakia s.no.
 SNP I S 9 4 0 1 Levice
 ICO: 36.SNP565IS9,401 OIC: 2021903070
) Č DB: S 9 0 3 0 7 0
 Duálne ocenovanie . EUR:
 BezDPH: 824,65
 SDPH: **981,34**

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 843,50
22	DPH 19% z 24843,50 4720,30
23	DPH 0%z:
24	Súčet ríadkov 21 al 23: 29563,80
F	Odpočet-pripočet

Odberateľ: PSB Rofnava

Projektant

Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy M42 . ro v Rofnava

Objekt :Sociál.. hygienické zariadenie

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	specifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
					Spolu	Spolu
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu:	4199,00	0,00	4199,00	139,38	0,35625	0,000
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	4 199,00	0,00	4 199,00	139,38	0,35625	0,000
781 . Obklady z obkladaciek a dosiek spolu:	6 565,00	5980,00	12 545,00	416,42	0,97721	0,000
784 . Malby spolu:	8 099,50	0,00	8 099,50	268,85	0,06014	0.000
78 . DOKONOOVACIE PRÁCE spolu:	14664,50	5980,00	20 644,50	685,27	1,03735	0,000
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	14664,50	5980,00	20644,50	685,27	1,03735	0,000
Rozpocet celkom:	18 863,50	5 980,00	24 843,50	824,65	1,39360	0.000

)dberatel: PSB Roľlava

Spracoval:

rojektant:

JKSO:

JodAvatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

stavba :Oprava sociálnych miestnosU budovy t.042 . TOV Roľlava

)bjekt: Sociäl.. hygienické zariadenie

Prehľad rozpoatových nákladov v SKK

Konv9rzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. člsI	Kód cennika	K6d položky	Popis položky, stavebného dielu. remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá Jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	KonAtnJkcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Suf v t	DPH
											Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE													
1	011	61247-30211	OmietkavnatstienJadrovéBAUMIT MVRUnI, ruOne	19,000	m2	221,00	7,336	4199,00		139,381	0,35625		19
6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu :				4	199,00			4 199,00		139,38	0,35625		
PRÁCEADODÁVKY HSV spolu:				4199,00				4199,00		139,38	0,35625		
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
78.DOKONCOVACIE PRÁCE													
781 . Obklady z obkladatek a dosiek													
2	771	78147.1107	Montáž obkladov vnal ker. rezných hlad. 200x200 do malty	13,000	m2	505,00	f6,763	6 565,00		217,918	0,70421		19
3	MAT	597658000	Obkl. hul B1 far. hl. 200x200 OT31A	13,000	m2	460,00	15,269		5 980,00	•mm	0,27300		19
781 . Obklady z obkladaillek a dosiek spolu:				12545,00				6565,00	5980,00	416,42	0,97721		
784.. Mal'by													
4	784	78444-1111	Malba akrylátové 1 farebné so stropom v miest do 3,3m	97,000	m2	83,50	2,772	8099,50		268,854	0,06014		19
784 .Mal'by spolu:				8 099,50				8 099,50		268,85	0,06014		
78 . DOKONCOVACIE PRÁCE spolu:				20644,50				14664,50	5980,00	685,27	1,03735		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				20644,50				14664,50	5 980,00	685,27	1,03735		
Rozpocet celkom:				24 843,50				18 863,50	5 980,00	824,65	1,39360		

z odovzdania staveniska akcie "**Oprava sociálnych miestností b.c.042-TOV Rožnava**"

napísaný dňa 03.11.2008

Prítomní: - za zhotoviteľa : Gabriel BOMBICZ, GB Slovakia s.r.o. Levice

- za objednávateľa: zam. Ing.Tivadar TEMESY, zam. Stanislav ŠELENG

Prítomní vykonali obhliadku staveniska a konštatovali nasledovné:

1. Práce sa budú vykonávať na budove c.042 kasárni Rožnava. Vstup do areálu sa bude riešiť menným zoznamom pracovníkov a súpisom techniky.
2. Príjazd na stavenisko sa bude riešiť vnútroareálovou komunikáciou.
3. Zhotoviteľ nepožaduje zdroj el. energie ani zdroj vody.
4. Zhotoviteľ nepožaduje miestnosť na uskladnenie materiálu.
5. Zodpovedný vo veciach technických zam. Ing. Milan SMIDA
6. Technický dozor stavby zam. Ing.Tivadar TEMESY
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý po ukončení akcie predloží odberateľovi. Kontrolu stavebného denníka budú vykonávať zam. Ing.Tivadar TEMESY zam. Ing. Milan SMIDA.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy.
10. Stavenisko je odovzdané ekologicky nezávadné.
11. Upozornujeme zhotoviteľa prác, že stavenisko je potrebné zabezpečiť výstražnými tabuľkami.
12. Po ukončení akcie dá zhotoviteľ pracovisko do pôvodného stavu.

Objednávateľ dnešným dnom stavenisko odovzdáva a zhotoviteľ dnešným dnom stavenisko preberá.


.....
.....
za objednávateľa

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 434 31 Levice
IČO: 3 ~ 565 5 C : 20219030i
IČ OPHÍS&OŽ 1903020

.....
za zhotoviteľa

pis vád a nedorobkov: Dielo bez vád a nedorobkov

lehoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov:
dielo bez vád a nedorobkov.

termín úplného vyprázdenia staveniska: 26.11.2008

ručná lehota: 26.11.2010

laje o prevzatí dokumentácie:

- Dodacie listy
- Stavebný denník

Učastenie účastníkov konania: Práce boli prevedené v zmysle zmluvy o dielo c.PSB-9-
/2008 a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy. Prá-
ci boli prevedené bez vád a nedorobkov.

Objednávateľ prehlasuje že dielo preberá do svojej správy.

termín skončenia preberacieho konania: 26.11.2008

Účastníci konania:

Fotograf: Gabriel BOMBICZ

Objednávateľ: zam. Ing. Tivadar TEMESY

zam. Stanislav ŠELENG

GB Slovakia s.r.o.
SNP/13, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070



OPRAVA SOC

BUDOVY E.042

ZAHÁJENIE PRÁČ - ODVOZOVANIE A PREBRATIE STAVENISKÁ

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁČ V HZS C x 12hod = 72hod

3.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁČ V HZS C x fe.&*j.?...92. hod

4.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: f"r. 19⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁČ V HZS C x 12hod = 72hod

5.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PRACOVNÍCI: 9

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁČ V HZS C x 12hod = 72hod

6.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁČ V HZS 2 x 3,5 hod = 7 hod

7.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 10³⁰

PRACOVNÍCI: 2

BÚRANIE OBKLADOV SPOLU 295 hod

STAV. DOZOR: KOTURVENIE VÝKONU PRÁČ

7.11.2008

GB Slovakia s.r.o.

SNP 15,934 01 Levice

IČO: 36 565 763, DIČ: 2021903070

IČ DPH: SK2021903070



OMIEŤKA VNÚT. STIEN JADROVÁ

10.11.2008

VYBÚJANIE DREVENÝCH OKIEN

15.11.2008

DEMONTÁŽ ZÁHODOV, VŤIVABIEL, PISOARU A BATERKI

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰-11⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

STAV. POZOR: PRACOVNÉ POSTUPY SÚ DOVRŽANÉ 14.11.2008

MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN

DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV

MONTÁŽ OBLADOV A DLAŽBY

od 17.11.2008

do 19.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰-17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

MONTÁŽ VENTILÁTOROV NIZKOTL. - PRÁCE V HZS 2x12hod = 24hod 20.11.2008

MONTÁŽ OBLADOV A DLAŽBY

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰-19⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

21.11.2008

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSVIE A VYPÍKAČOV -

ommz. mzlADOV A DLAŽBY. PRÁCE V HZS 1x8hod

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

PRACOVNÍCI: 6

STAV. POZOR: POTVRDENIE VÝKONU PRÁČ 21.11.2008



MONTÁŽ PRAHOV DVERÍ
MONTÁŽ PISOČKA, ZÁCHODOV, UMÝVADIEL A BAZÉNI
ODSTRÁNENIE MATERIĽOV ZO ZÁVEBNÍ
SKRÁŠŤENIE OBKLADOV A DLAŽBY

24.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰
PRACOVNÍCI: 6

MONTÁŽ PARIKETOV
MATER. ANT. KOVOV. ZÁVEBNÍ
HYG. DLAŽBA

25.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
PRACOVNÍCI: 6

STAV. POZOR: PRÁCE DOLI VYKONANÉ V SÚLA-
DE S ROZPOČTOM V POPEĽ KVALITE. PRACOVIS-
KO VYČISTENÉ.

Tomáš



26.11.2008

DAJKA ZO SKLADU

"firma: GB Slovakia s.r.o.

Výdajka ~fsls

00002

Faktúra

Dodaci list

SNP 15

934 01 Levice

ICO: 36565563 DIt: 2021903070

ItDPH:SK2021903070

Sklad: GB Slovakia

Vystavil:

TeJ.: 0911 255 277

Fax:

gl>.sl()v~kia@sk

Odberateľ:

GB Slovakia s.r.o.

SNP 15

934 01 Levice

100: 36565563 DIC: 2021903070

ICDPH:SK2021903070

Typ pohybu

Dátum vystavenia

Výdai (tuzemsko, zahraničie)

06.11.2008

P..	tislo karty	Názov (dmh,rozmer)	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000003	Obklad 200x200	13,00	m2	460,00Sk	5 980,00

Sp

Množstvo:

13,00

Skladová cena:

5 980,00

y*n Slovakia s.r.o.

ÍCOr 36 S65 S6ji>ič. 262^03070

Vystavil | ^

Vydal

Mi.

Prijal

Súhlas

VÝDAJKA ZO SKLADU

Firma: GB Slovakia S.f.O. SNP 15 934 01 Levice ICO: 36565563 DIC: 2021903070 iČ DPH: SK2021903070	Vydajka fislo	00003
	Faktúra	
	Dodací list	
Sklad: GB Slovakia Vystavil: Tel.: 0911255 277 Fax: gb.slovakia@post.sk	Odberaler: GB Slovakia S.f.O. SNP 15 934 01 Levice 100: 36565563 DIC: 2021903070 ICDPH: SK2021903070	
	Typ pohybu	Dátum vystavenia
	Výdai (tuzemsko, zahraničie)	07.11.2008

P.f.	Cislo karty	Názov (dmh, rozmer)	Mno1stvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000003	Obklad 200000	55,38	m2	460,00Sk	25 477,56
2	0000000004	Plastový parapet ä.200mm	4,72	m	265,00Sk	1 252,66
3	0000000005	Drevený prah na dvere	5,34	m	350,00Sk	1 869,00
4	0000000006	Okno plastové 1 170x1460mm	4,00	ks	11 103,00Sk	44 412,00
5	0000000007	Dlažba 300x300	41,85	m2	480,00Sk	20 088,48
6	0000000008	Vyp r n ac jed n opá kový	1,00	ks	220,00Sk	220,00
7	0000000009	Vyprnac d voj pákový	1,00	ks	280,50Sk	280,50
8	0000000010	Ventilátor nízkoťl. N 250	2,00	ks	25 100,00Sk	50 200,00
9	0000000011	Zásuvky	2,00	ks	300,00Sk	600,00

Spolu:

Mno1stvo: 117,30

Skladová cena: 144 400,20

GB Slovakia s.r.o.

SNP 15,93401 Levice

ICO: 36565563, DIC: 2021903070
iČ DPH: SK2021903070

Vystavil

Vydal

Prijal

Súhlas



Dodávateľ: GS Slovakia s.r.o. SNP 15 934 01 Levice SLOVENSKÁ REPUSUKA ICO: 36565563 DIC : 2021903070 IC DPH : 5K2021903070 15373/N Peňažný ústav: Banka: Slovenská Sporiteľňa Pobočka: Levice Číslo účtu: 023413702610900 5WIFT: IBAN: Vystavil: Tel.: 0911 255 277 gb.slovakia@post.sk	Faktúra	00037
	Objednávka	
	Dodacia list	

Odberateľ: MO SR PSS- Rožnava 048 01 Rožnava SLOVENSKÁ REPUBUKA ICO: 30845572 DIC:
--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
27.11.2008	27.11.2008	11.12.2008
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod, a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za opravu sociálnych miestností budovy Č.042-TOV Rožnava podľa zmluvy Č.PSB-9-88/2008 RV a dodatku č.1 .

P..	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturácia spolu bez DPH	19	1,00	ks	396 206,76	396 206,76

Základ: **19 %** **396 206,76**


GBSi.ova Ida s.r.o.
SNP 15 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIC: 2021903070
IČDPH: 5K2021903070

Podpis a pKlatka:

Celková suma bez DPH:	396 206,76
DPH: 19 %	75 279,28
Halierové vyrovnanie:	-0,04
Celková fakturovaná suma:	471 486,00

Infonnativna celková Fakturovaná suma v EUR: 15 650,46
Konverzný kurz: 30,1260



Posádková. správa budov Rožnava
Doslo; 27. II. 2008
L KOF (DF) 246/2008 Listov:



Krycí list splátky v SKK za obdobie november

aktualizovaný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Stavba :Oprava sociálnych miestnosti budovy c.042 . ro v Rožnava		Miesto: Rožnava		Rozpocet:	
		JKSO:		Spracoval:	
				Dna: Zmluva C _o :	
Odberater: PSB Rožnava				ICO: DIC:	
Dodávater: GB Slovakia s.r.o. LEVICE				ICO: DIC:	
Projektant				ICO: DIC:	
1 M3 OP 441 922 Sk		1 M2UP 441 922 Sk			
1 M2ZP 441 922 Sk		1 M 441922 Sk			
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál	
spolu ZRN		B		IN - Individuálne náklady	
C		NUS . náklady umiestnenia stavby			
1 jHSV: 122544.12		1 252.66		123796.78	
2 JPSV: 104 416.93		143147.54		247566.47	
3 IMCE:					
4 i lné:					
5 Súčet, 226963.05		144400.20		371 363.25	
6		Práce nadčas			
7		Murárske výpomoc			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:			
11		Zariadenie staveniska			
12		Prevádzkové vplyvy			
13		Sťažené podmienky			
14					
15		Súčetriadkov11až14:			
D		ON . ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19		Komplekizačná činnosť			
20		Súčet riadkov 16 až 19: ,			
E		Celkové náklady			
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		371 363,25	
22		DPH 19% z:		371363.25 70 559.00	
23		DPH 0%-;			
24		Súčet riadkov21 až 23:		441922.25	
F		Odpocet - pripocet			

proJektan~ rozpoctár, cenár dátum: _____ podpis: _____ peciatka: _____	dodávater, zhotovlter dátum: _____ podpis: _____ peciatka: 	
odberatei, obstarávateľ dátum: 1^A^, *100^ P^P^ [ty^* peciatka: 	Duálne ocenovanie - EUR: BezDPH: 12327.00 S DPH: 14669.13	

Odberateľ: PSS Roinava

Projektant

Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy C.042 . r o v Roinava

Rekapitulácia splátky V SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Popis položky, slabebného dielu. remesla	Konštrukcie a práce	epecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suf v tonách
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	28944.50	1 252.66	30 197.16	í 002.	4.53001	0.000
9 . OSTATN!: KONTRUKCIE A PRÁCE spolu:	93 599.62	0.00	93599.62	3 106.94	0.00704	0.424
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	122 544.12	1 252.66	123796.78	4109.30	4.53704	0.424
725 . Zariadovacie predmety spolu :	27 839.50	. 0.00	27839.50	924.10	0.10905	0.091
72 . ZDRAVOTNO . TECHNICK!: INTALACIE spolu:	27 839.50	0.00	27 839.50	924.10	0.10905	0.091
766 . Konštrukcie stolárske spolu:	833.00	1 869.00	2 702.00	89.69	0.00007	0.000
767 . Konštrukcie doplnil. kovové stavebné spolu:	4 680.00	44412.00	49 092.00	í 629.56	0.22400	0.000
76 . KONTRUKCIE spolu:	5 513.00	46 281.00	51 794.00	í 719.25	0.22407	0.000
771 -Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	17 540.85	20 088.48	37629.33	í 249.06	1.16051	0.000
776 . Podlahy povlakové spolu :	751.21	0.00	751.21	24.94	0.00000	0.012
77 . PODLAHY spolu:	18292.06	20 088.48	38380.54	1274.00	1.16051	0.012
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu:	29486.60	25477.56	54964.16	1824.48	4.15504	0.000
783 - Nátery spolu :	2689.77	0.00	2689.77	89.28	0.00150	0.000
784.Malby spolu:	9686.00	0.00	9686.00	321.52	0.07192	0.000
78 . DOKONC OVACIE PRÁCE spolu:	41 862.37	25 477.56	67 339.93	2 235.28	4.22846	0.000
799 . PSV oslatné spolu:	10 912.00	51 300.50	62 212.50	2 065.08	0.00252	0.000
PRÁCE A DODAVKV PSV spolu:	104418.93	143 147.54	247 566.47	8217.70	5.72460	0.103
Rozpocet celkom:	226 963.05	144 400.20	371 363.25	12327.00	10.26164	0.526

Odberateľ: PSB Rofnava
 Projektant:
 Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Správiteľ:
 JKSO:

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy e.042 . TOV Rofnava

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný koef. (SKK/EUR) = 30. f 260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, V9kaz.V9mer	Množstvo V9mera	Mani jednotka	J. Cena	J. Cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn.vt	Sufvt	DPH
						SKK	EUR				Spolu	Spolu	%
1	011	61247-30211	Omietka vnút stien Jadrové BAUMIT MVR Unl, rucne	54.300	m2	221.00	7.336	12 000.30		398.337	1.01813		19
2	011	63245-11352	Poter BAUMIT drevom hJaden9 hr. do 3 cm	57.830	m2	286.00	9.493	16539.38		549.007	3.46980		19
3	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt ä. do 20 cm	4.680	m	86.50	2.871	404.82		13.438	0.04137		19
4	MAT	283421450	PlasloV9 parapet ä. do 200mm	4.727	m	265.00	8.796		1 252.66	41.581	0.00071		19
6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, 'ItPLNE spolu :				30	197.16			28944.50	1 252.66	1 002.36	4.53001		
5	013	96806.2355	VybitJranie rámov olden drev. dvoj(t9ch alebo zdvoj. do 2 m2	6.833	m2	152.00	5.045	1 038.62		34.476	0.00704	0.424	19
6	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektom ky do 25 m	4.537	t	635.00	21.078	2 881.00		95.632			19
7	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, búranie	295.000	hod	304.00	10.091	89680.00		2976.831			19
9 . OSTATNÉ KONA1' RUKCIE A PRÁCE spolu:				93	599.62			93599.62		3 106.94	0.00704	0.424	
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:				123	796.78			122544.12	1 252.66	4 109.30	4.53704	0.424	
S	721	72511-0811	Demontáž zéchodov spJachovaclch s nédr10u	2.000	súbor	150.00	4.979	300.00		9.958		0.038	19
9	721	72511-1100	Splachovacta nédrž s roh. ventilom vysoko polož. älandardné kvalita	2.000	kus	1 360.00	45.144	2720.00		90.287	0.00754		19
10	721	72511-2300	Zéchodové misa z diturvitu kompletne, ätandardné kvalita	2.000	súbor	4 640.00	154.020	9280.00		308.040	0.05804		19
11	721	72512-2100'	Plsoérové zéchody z dlturvitu ätandardné kvalita bez nédrže	1.000	súbor	2 630.00	87.300	2630.00		87.300	0.01029		19
12	721	72512.2817	Demontlž plsoérov bez nédržky s 1 muMpu	1.000	súbor	61.50	2.041	61.50		2.041		0.011	19
13	721	72521-0821	Demontlž um9Vadl bez V91okoV9ch armatúr	2.000	súbor	99.50	3.303	199.00		6.606		0.038	19
14	721	72521.2200	Um9Vadlo z dlturvitu so zépac. uzilv. ätandardné kvalita	2.000	súbor	2 290.00	76.014	4 580.00		152.028	0.02638		19
15	721	72582-0801	Demontáž batérl néstenn9ch do G 3/4	2.000	súbor	58.50	1.942	117.00		3.884		0.002	19
16	721	72582-1400	Batéria um9Vadlové jednopékové do 1 otvoru ätandardné kvalita	2.000	kus	2 300.00	76.346	4600.00		152.692	0.00368		19
17	721	72584-0200	Batéria sprchové néstenné G1/2 ätandardné kvalita	1.000	súbor	3 240.00	107.548	3 240.00		107.548	0.00312		19
18	721	72584-0850	Demontáž batérl sprchoV9ch dferenc. do G 3/4 x 1	1.000	kus	112.00	3.718	112.00		3.718		0.002	19
725 . Zarfadovacté predmety spolu:				27	839.50			27 839.50		924.10	0.10905	0.091	
72 .ZORAVOTNO . TECHNICKÉ INATALACIE spolu:				27	839.50			27 839.50		924.10	0.10905	0.091	
19	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krdl. ä. do10cm	7.000	kus	119.00	3.950	833.00		27.651	0.00007		19
20	MAT	614134320	Dreven prah dverl	5.340	m	350.00	11.618		1 869.00	62.039			19
766 . KonAtrukcie stolérske spolu:				2	702.00			833.00	1 869.00	89.69	0.00007		
21	767	76763-1136	Montlž okien plastoych jednokrldoych 1000 x 1400 mm	4.000	kus	1 170.00	38.837	4 680.00		155.348	0.00200		19
22	MAT	611 405249	Okno plastové biele 1170x1460mm	4.000	kus	11 103.00	368.552		44 412.00	1 474.208	0.22200		19
767 . KonAtrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				49	092.00			4 9092.00	44412.	1 629.56	0.22400		



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR)= 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena	J. Cena	Konštrukcie a práce	specifikovaný materiál	Cena spolu	Hmotn. v t	Sufvt
						SKK	EUR			EUR	Spolu	Spolu
76 . KONSTRUKCIE spolu:				51 794.00				5513.00	4 . 0 0	1 719.25	0.22407	
23	771	77147-3113	Montáž soklov kera m .rovňých do fepkfla do 12cm	12.000	m	65.00	2,158	780.00		25.891	0.00732	
24	771	771574301	Montáž podláh z dlaždíc ker. zarezanie dlaždíc pozdĺž žliab.	12.000	m	140.00	4.647	1 680.00		55.766	0.12060	
25	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc kera m, rež, hlad. 300x300 do tmelu	39.830	ml	367.00	12.182	14617.61		485.216	0.19557	
26	MAT	597641200	Dlaž. hl. povrch A 300x300x10 3 3A	41.851	m2	480.00	15.533		20088.48	866.876	0.83702	
27	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1.161	t	399.00	13.244	463.24		15.377		
771 . Podlahy z dlaždíc keramlicko-ch spolu:				37 629.33				17 540.85	20086.48	1249.06	1.16051	
28	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	11.830	m2	63,50	2.108	751.21		24.936		0.012
776 . Podlahy povlakové spolu:				751.21				751.21		24,94		0.012
77.PODLAHY spolu:				38380.54				18292.06	20088.48	1274.00	1.16051	0.012
29	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do tmelu	54.300	m2	505,00	16.763	27421.50		9W.227	2.94143	
30	771	78147-9704	Pripi, za škárovaniebetym cementom pri mont. obkl. ker.	54,300	m2	7.50	0.249	40725		13,518	0.05050	
31	MAT	597 658000	I hut. B 1 fer. . 200x200 OT3 1A	55.386	m2	460,00	15.269		25477.56	845.700	1.16311	
32	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklad/ keramické v objektoch výšky do 6 m	4.155	1	399.00	13.244	1 657.85		55,03)		
781 . Obklady z obkladaciek a dosiek spolu :				54 964.16				29 486.60	25477.56	1 824.48	4.15504	
33	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	9,372	m2	169.00	5.610	1 583.87		52.575		
34	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	9,372	m2	118.00	3.917	1105.90		36,709	0.00150	
7B3-Nátery spolu:				2689.77				2 9.77		89.28	0.00150	
35	784	78444-1111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest, do 3,8m	116.000	m2	83.50	2.772	9 686.00		321.516	0.07192	
734-Malby spolu:				9686.00				9 6.00		321.52	0.07192	
78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu:				67 339.93				41 862.37	25477.56	2235,28	4.22846	
36	MAT	426 914900	Vypínače jednopákové	1 000	kus	220.00	7.303		220.00	7.303	0.00100	
37	MAT	549102140	Zásuvky	2,000	kus	300.00	9.958		600.00	19.916		
38	MAT	628 520880	Vypínače dvojpákové	1,000	kus	280.50	9.311		280,50	9.311	0.00002	
39	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	24.000	hod	341.00	11.319	8184.00		271.659		
40	700	999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	8,000	hod	341.00	11.319	2728,00		90.553		
41	MAT	551666030	Ventilátor novodurový nízkotlakový N250/15	2,000	kus	25 100.00	831167		50200.Q0	1866,335	0,00150	
799 - PSV ostatné spolu:				62 212.50				10912,00	51 300.50	2 065.08	0.00252	
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:				247 566,47				104418,93	143147.54	8217.70	: 5,72460	0.103
Rozpočet celkom :				371 363.25				226963.05	144 400.20	12327.00	10.26164	0.526



Stavba :Oprava sociálnych miestnosU budovy 0.042 . TOV RoIlava		Miesto: Rožnava		Rozpocet:			
dodatok 0.1 zmluva o.PSB-9-8812008 RV		JKSO:		Spracoval:			
Objekt :Sociál.- hygienické zariadenie				Dna:		Zmluva e.:	
Odberate PSB Rožnava		ICO:		Dic:			
Dodávater: GB Slovakia s.r.o. LEVICE		ICO:		DIC:			
Projektant		ICO:		DIO:			
1M3 OP		29 564 Sk		1 M2UP		29 564 Sk	
1M2ZP		29 564 Sk		1 M		29564 sk	
A ZFN		konAtrukle a práce		materiél		spolu ZRN	
B		IN - IndMdu6lne n6k1ady		C		NUS . náklady umiestnenia stavby	
1 HSV:		4 199,00		4 199,00		6 Práce nadces	
2 PSV:		14664,50		5980,00		20644,50	
3 MCI::						7 Mur6rske v9PomOce	
4 Iné:						8 Bez pevne) podlahy	
5 Sacet:		18 863,50		5980,00		24 843,50	
10		sacet riadkov 6 af 9:		15		Sace:riadkov11ef14:	
projektant, rozpočtar, cenár				dodávater. zhotovter			
délum: _____ podpis: _____				dálum: _____			
I*latka: _____				podpis: _____			
				peciatka: _____			
odberater, obstarávater				GB Slovakia s.r.o. Si*Pig. 934 01 lavice ICO: id*5M 3. : 2021903070 IC DPH-872021903070			
dátum; "L1.1-.-111.Z.009.. podpis: <i>Jour</i>				Duálne oce/lovanle . EUR:			
peelatka: _____				Bez DPH: 824,65			
? 0 3 ci *** * u n * \ / A správa budov ROŽNAVA				S DPH: 981,34			
				D			
16		Ostatné n6k/ady uvedené v rozpoete		17		Infilerska etnn08f	
18		Projektové práce		19		KompleUzaená elnnosf	
20		Sacet riadkov 18 ef 19:		E		Celkové n6k1ady	
21		SC/ael lladkov 5, 10, 15 a 20:		2484MO.i)			
22		DPH 19% z: 24843,50		4720, O,			
23		DPH 0%z:		24		SC/ael riadkov 21 ef 23:	
24				29 563,80			
F		Odpocet-prfpocet					

Odberateľ: psa Rofnava
Projektant:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:
JKSO:

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy -.042 . r o v Rofnava
Objekt :Sociál. hygienické zariadenie

Rekapitulácia splátky v SKK za obdobie november

Konverzný kurz(SKK/EUR)= 30.1280

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikované materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách.	
					Spolu	Spolu
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu:	4 199,00	0,00	4 199,00		0,35625	0,000'
PRÁCE A DODÁVKV HSV spolu:	4 199,00	0,00	4 199,00	W, W 9,38	0,35625	0,000
781 . Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	6 565,00	5 980,00	12 545,00	416,42	0,97721	,00'
764 . Malby spolu:	8 099,50	0,00	8 099,50	288,85	0,06014	0,000'
78 . DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	14 664,50	5 980,00	20 644,50	885,27	1,03735	0,000
PRÁCE A DODÁVKV psv spolu:	14 664,50	5 980,00	20 644,50	685,27	1,03735	0,000
ROZPOČET celkom:	18 863,50	5 980,00	24 843,50	824,85	1,39360	0,000



Idberateľ: PSS Rofnava

Spracoval:

Projektant

JKSO:

Objavateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Objekt : Oprava sociálnych miestností budovy ~.042 . TOV Rožnava

Objekt : Sociál. . hygienické zariadenie

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky. stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Súčet	DPH
											Spolu	Spolu	%
1	011	61241-30211	Omietka vnút stien jadrová BAUMIT MVR Unl, ručne	19,000	m2	221,00	7,336	4199,00		139,38	0,35625		19
			6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4	199,00			4199,00		139,38	0,35625		
			PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	4	199,00			4199,00		139,38	0,35625		
2	771	18141.1101	Montáž obkladov vnútr ker. refnch hlad. 200x200 do malty	13,000	m2	505,00	16,763	6 565,00		217,918	0,10421		19
3	MAT	591 658000	Obkl. húl B 1far. hl. 200x200 OT31A	13,000	m2	460,00	15,269		5980,00	198,500	0,21300		19
			181 . Obklady z obkladacieho a dosiek spolu:	12	545,00			6 565,00	5980,00	416,42	0,91121		
4	184	18444.1111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v mestskej do 3,8m	91,000	m2	83,50	2,772	8 099,50		268,854	0,06014		19
			184 . Malby spolu:	80	99,50			8099,50		268,85	0,06014		
			18 . DOKONCOVACIE PRÁCE spolu:	20	644,50			14 664,50	5 980,00	685,27	1,03135		
			PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	20	644,50			14 664,50	5 980,00	685,27	1,03135		
			Rozpočet celkom:	24	843,50			188 63,50	5 980,00	824,65	1,39360		