

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk -201-7/2008

Ružomberok 21. júla 2008

Výtlačok číslo : 5
 Počet listov : 3
 Prilohy : 2/6

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180- 99/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
 v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení**

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 Posádková správa budov Ružomberok

Adresa sídla : Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava – Nové Mesto

Adresa korešpondenčná : Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov Ružomberok
 Zarevúca 2
 034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovateľ
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
 vo veciach technických : z. Ľubica Zelená
IČO : 30 84 55 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
 Moyzesova 23
 010 01 Žilina

Zastúpený
 vo veciach zmluvných : p.Kurej Pavol

IČO : 10943455

IČ DPH : SK 1020529609

DIČ : 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina
 číslo účtu : 0076538106/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : živnostenský register č. 511 - 3328



2. **Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strechy“ VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 30. júla 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

4. **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	42 008,40 Sk
DPH :	7 981,60 Sk
Cena s DPH :	49 990,00 Sk

5. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 25. júla 2008



Ing. Vladimír Tomka
objedávateľ

V Žiline :

28. júla 2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943466 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3928, DIČ: 1020629609

p/Pavol Kurej
zhotoviteľ



DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
Moyzesova 23
010 01 Žilina

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslušajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 6145 Liptovský Mikuláš pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -180-99/2008 „Oprava strechy“ VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš.

Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie do časti „C“ –prízemie, I.NP, II.NP cez bočný hlavný vchod.

Termín prác je dohodnutý od 30. júla 2008 do 30. septembra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



**7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

**8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš č. t. 0960 422111. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 6145	Ing. Vladimír Slavík	vedúci PK
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. Pavol Kurej	súkromný podnikateľ

**10.
Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 6145 PK Lipt. Mikuláš. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

**11.
Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-99/2008.

V Ružomberku : 25. júla 2008



Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline : 22. júla 2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ

Bitarové 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041 7233494
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1025-000000
č. živn. registra 511-3228, DIČ: IJUZ000000

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej



Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 816 Posádková správa budov Ružomberok		KP : 501.2					
Objekt : Oprava strechy		Rozpočet :					
		Spracoval : Martina Furtáková					
Miesto : VÚ 6145 LM	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok		IČO : 30845572 Zarevúca 2	DIČ : IČ DPH :				
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001. Žilina		IČO : 10943455 Moyzesova 23	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	49 990 Sk	za M3 OP	1 M 49 990 Sk za M				
1 M2 ZP	49 990 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	49 990 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	8 301,60		8 301,60	6	Práce nadčas	
2	PSV :	15 225,20	18 481,60	33 706,80	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	23 526,80	18 481,60	42 008,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		42 008,40
Pečiatka :				22	DPH 19% z :	42 008,40	7 981,60
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		49 990,00
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			



Odberteľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant:

501.2

Datum: ..

Spracoval: Martina Furtáková

Stavba : 816 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava strechy

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
ÁČE A DODÁVKY HSV										
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 301,60		2 200,72	774,58		501,66	1 321,27	623,78	2 879,58	38,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 301,60		2 200,72	774,58		501,66	1 321,27	623,78	2 879,58	38,3
ÁČE A DODÁVKY PSV										
- Poviakové krytiny spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
IZOLÁCIE spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
Za rozpočet celkom :	42 008,40	21 328,30	5 479,12	1 927,68		501,66	4 512,59	2 072,29	5 173,55	73,7



Stef: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

ant:

Stef: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval: Martina Furtáková

KP: 501.2

Dátum: ..


Adresa: 816 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Oprava strechy

Výrobná kalkulación - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV											
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,500 5,796	t Nh	265,00 81,00	1 192,50 469,47		372,33	131,04			281,60	407,53
979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,000 14,059	t Nh	161,00 81,00	2 898,00 1 138,84		835,92	294,30			632,21	1 135,57
979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Cestná doprava	4,500 2,434 415,080	t Nh Sk	284,00 81,00 1,00	1 278,00 197,19 415,08		156,37	55,03		379,08	330,33	357,18
979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km Cestná doprava	27,000 134,190	t Sk	9,30 1,00	251,10 134,19					122,58	68,57	59,95
979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,500 5,071	t Nh	232,00 81,00	1 044,00 410,79		325,80	114,66			246,40	357,14
979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	63,000 7,938	t Nh	26,00 81,00	1 638,00 642,97		510,30	179,55			385,94	562,21
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 301,60	Sk				2 200,72	774,58		501,66	1 945,05	2 879,58
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 301,60	Sk				2 200,72	774,58		501,66	1 945,05	2 879,58
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	71 - IZOLÁCIE											
	712 - Povlakové krytiny											
712300832	Odstránenie nánosu na streche garáže do 10° - zametanim STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	30,000 0,960	m2 Nh	8,40 103,00	252,00 98,88		76,20	26,70			107,84	41,26
712310915	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. tmelom Montér hydroizolácií	100,000 2,800	m2 Nh	8,20 116,00	820,00 324,80		248,00	87,00			351,00	134,00
111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	0,050	t	13 800,00	690,00	690,00						



Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným 2x Montér hydroizolácií	10,000 0,140	m2 Nh	4,10 116,00	41,00 16,24		12,40	4,40			17,55	6,65
111631101	Lak asfaltový ALP - PENETRAL krabice	0,005	t	22 700,00	113,50	113,50						
712341559	Povl. krytina striech do 10° prítavením NAIP - HYDROBIT - 2 vrstvy Propan - butan fľaše 33 kg Benzín technický číslaci 85/160 MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	130,000 0,393 12,431 15,210	m2 kus kg Nh	47,50 1 920,00 31,00 130,00	6 175,00 756,28 385,38 1 977,30	1 064,70	1 493,70	525,20			2 114,00	977,40
628322815	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	149,500	m2	117,80	17 611,10	17 611,10						
712362701	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° zosilnenie spojov - povlak. krytiny Toluen na nitráciu Lepidlo ANTIKOROPRÉN C 6690 Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25 MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	100,000 0,002 3,000 1,875 8,300	m2 t kg kus Nh	48,50 21 300,00 173,00 820,00 130,00	4 850,00 42,60 519,00 1 537,50 1 079,00	1 782,00	815,00	287,00			1 153,44	812,56
712811116	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím za studena náter asfalt. reflex. Montér hydroizolácií	10,000 0,250	m2 Nh	7,40 116,00	74,00 29,00		22,10	7,80			31,27	12,83
2462765002	RENOLAST reflexný náter na strechy 5 kg	2,000	kg	33,50	67,00	67,00						
712990812	Odstránenie nánosu z povl. krytiny striech do 10° - zametanim STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	100,000 7,700	m2 Nh	20,00 103,00	2 000,00 793,10		611,00	215,00			864,73	309,27
998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	326,936	%	3,10	1 013,50							
998712210	Halterové vyrovnanie	1,000	kus	-0,30	-0,30							
	712 - Povlakové krytiny spolu :	33 706,80	Sk			21 328,30	3 278,40	1 153,10			4 639,83	2 293,97
	71 - IZOLÁCIE spolu :	33 706,80	Sk			21 328,30	3 278,40	1 153,10			4 639,83	2 293,97
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 706,80	Sk			21 328,30	3 278,40	1 153,10			4 639,83	2 293,97
	Za rozpočet celkom :	42 008,40	Sk			21 328,30	5 479,12	1 927,68	501,66		6 584,88	5 173,55

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
 Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk-201-12/2008

Ružomberok 3.11.2008

Výtlačok číslo : 5
 Počet listov : 2
 Prílohy : 1/11

Dodatok č.1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB-Rbk-180- 99/2008
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 Posádková správa budov Ružomberok

Adresa sídla : Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava – Nové Mesto

Adresa korešpondenčná : Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov Ružomberok
 Zarevúca 2
 034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
 vo veciach technických : z. Ľubica Zelená
IČO : 30 84 55 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000171928/8180


Zhotoviteľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
 Moyzesova 23
 010 01 Žilina

Zastúpený
 vo veciach zmluvných : p.Kurej Pavol

IČO : 10943455
DIČ : 1020529609
IČ DPH : SK 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina
 číslo účtu : 0076538106/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : živnostenský register č. 511 - 3328



V nadväznosti na priebeh realizácie prác pri oprave strechy na Posádkovom klube Liptovský Mikuláš - rozsiahle skorodovanie spodných vrstiev izolačnej krytiny (havária č. 193) sa upravujú ustanovenia Obchodnej zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-180-99/2008 nasledovne:

2. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác (odstránenie havárie) - „Oprava strechy“ VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3. Čas plnenia

Termín realizácie prác sa upravuje nasledovne:

3.1. Zahájenie prác : 30. júla 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

4. Cena diela

4.1. Cena diela sa podľa predmetu plnenia upravuje nasledovne :

Pôvodná cena:
bez DPH : 42 008,40 Sk
DPH : 7 981,60 Sk
Cena s DPH : 49 990,00 Sk (1 659,36 €)

Cena na základe realizácie prác pri odstraňovaní havárie:
bez DPH : 714 281,50 Sk
DPH : 135 713,50 Sk
Cena s DPH : 849 995,00 Sk (28 214,665 €)

Celková cena diela:
bez DPH : 756 289,90 Sk
DPH : 143 695,10 Sk
Cena s DPH : 899 990,00 Sk (28 874,195 €)

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

V Ružomberku : 3. 11. 2008



Vladimír Tomka
objednávateľ

V Žiline : 4. 11. 2008

p. Pavo Kurej
ELEKTRO, INSSPOL
PAVOL KUREJ

Bitarovc 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233454
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
A Živn. registra B11-3028, DIČ: 1020529609



Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

10-99-000

Objekt : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Projekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : PDA, Liptovský Mikuláš	Zmluva č. _____
	Dňa :

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok	IČO : 30845572 Zarevúca 2	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO : 10943455 Moyzesova 23	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	849 995 Sk	za M3 OP	1 M	849 995 Sk	za M
1 M2 ZP	849 995 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	849 995 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	117 909,63		117 909,63	6	Práce nadčas
2	PSV :	293 737,43	282 834,55	576 571,98	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	19 799,89		19 799,89	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	431 446,95	282 834,55	714 281,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 714 281,50</p> <p>22 DPH 19 % z : 714 281,50 135 713,50</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 849 995,00</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p style="text-align: center;">ELEKTRO - INSSPOL Pavol KUREJ Bitarová 145, 010 04 ŽILINA Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA Tel./fax: 041/7233464 IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609 t. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odberaťel: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant:

KP: 501.2

Dátum: . .

Spracoval: Martina Furtáková

Stavba: 824-1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkúlia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	47 647,60	23 915,43	9 350,84	3 289,51			5 309,78	2 692,82	3 089,21	115,4
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	70 262,03		7 025,36	2 472,95	2 761,94	22 564,81	14 626,52	6 586,48	14 223,95	100,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	117 909,63	23 915,43	16 376,20	5 762,47	2 761,94	22 564,81	19 936,30	9 279,30	17 313,16	215,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Poviakové krytiny spolu :	432 650,82	334 098,03	27 745,26	9 765,82	1 091,73	416,19	24 545,14	11 405,35	23 583,27	280,4
71 - IZOLÁCIE spolu :	432 650,82	334 098,03	27 745,26	9 765,82	1 091,73	416,19	24 545,14	11 405,35	23 583,27	280,4
764 - Konštrukcia klampiarske spolu :	143 921,16	103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	8 957,59	4 542,79	5 150,70	149,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	143 921,16	103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	8 957,59	4 542,79	5 150,70	149,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	576 571,98	438 040,89	43 461,54	15 297,56	1 139,54	447,56	33 502,73	15 948,14	28 733,98	429,8
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19 799,89		7 800,00	2 745,60			4 429,15	2 246,21	2 579,04	60,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	19 799,89		7 800,00	2 745,60			4 429,15	2 246,21	2 579,04	60,0
Za rozpočet celkom :	714 281,50	461 956,32	67 637,75	23 805,63	3 901,48	23 012,38	57 868,18	27 473,65	48 626,19	705,4

berateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok
 objednávatel : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : Martina Furtáková
 KP : 501.2
 Dátum : . .

stavba : E24-1 Posádková správa budov Ružomberok
 objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	627451111	Vypln. škrár malbou cem. hl. do 7cm porobet. tvár. bez výškra MC škarov. cem. troskoportlandský STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	458,150 6,872 115,453	m2 m3 Nh	104,00 3 480,00 81,00	47 647,60 23 915,43 9 351,75	23 915,43	9 350,84	3 289,51			8 002,60	3 089,21
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	47 847,80	Sk			23 915,43	9 350,84	3 289,51			8 002,60	3 089,21
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,940 17,954	t Nh	265,00 81,00	3 694,10 1 454,33		1 180,71	415,55			965,14	1 132,69
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Cestná doprava	13,940 7,541 1 285,825	t Nh Sk	284,00 81,00 1,00	3 958,96 610,86 1 285,82		495,84	174,52	1 177,51		1 117,24	993,83
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km Cestná doprava	279,497 1 389,100	t Sk	9,30 1,00	2 599,32 1 389,10				1 271,71		768,88	558,72
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,940 15,710	t Nh	232,00 81,00	3 234,08 1 272,54		1 033,09	363,69			844,47	992,82
6	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	27,880 3,512	t Nh	26,00 81,00	724,88 284,54		231,12	81,40			188,92	223,42
7	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok Stavebný robotník HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV VODIČ AUTOŽERIAVU VODIČ ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL AUTOZERIAV 8T 235KNM Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t Cestná doprava	13,940 0,125 0,864 1,474 3,498 3,498 3,047 89,494 642,355	t Nh Nh Nh Nh Nh Sh Sk Sk	535,00 68,00 81,00 81,00 92,00 92,00 685,00 1,00 1,00	7 457,90 8,53 70,00 119,46 321,90 321,90 2 087,38 89,49 642,35		685,29	241,16	1 813,17	588,26	2 012,08	2 117,92
		Práca za uoč. a znešk. staveb. odpadu na urč. sklád. "N" -	13,940	t	2 740,00	38 195,60					19 516,00	11 799,37	6 880,23

: 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
 : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
	TARIFY V SK	20 323,962	Sk	1,00	20 323,96							
06991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,906	t	615,00	✓ 10 397,19		3 399,28	1 196,60	948,76	11,32	3 516,90	1 324,30
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,162	Nh	81,00	1 309,13							
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	22,474	Nh	81,00	1 820,46							
	OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	3,330	Nh	81,00	269,76							
	Stavebná kladka	11,097	Sh	85,50	948,80							
	Prevoz - stavebnej kladky	11,327	Sk	1,00	11,32							
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	70 262,03	Sk				7 025,36	2 472,95	2 761,94	22 564,81	21 213,00	14 223,95
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	117 909,63	Sk			23 915,43	16 376,20	5 762,47	2 761,94	22 564,81	29 215,60	17 313,16
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	71 - IZOLÁCIE											
	712 - Poväkové krytiny											
712300831	Odeštránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstva vrchná	545,650	m2	6,80	✓ 3 710,42		1 462,34	512,91			1 251,49	483,67
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	14,186	Nh	103,00	1 461,25							
712300833	Odeštránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvy spodné	458,150	m2	9,70	✓ 4 444,05		1 745,55	613,92			1 493,87	590,70
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	16,951	Nh	103,00	1 746,00							
712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným 2x	1 091,300	m2	4,10	✓ 4 474,33		1 353,21	480,17			1 915,16	725,78
	Montér hydroizolácií	15,278	Nh	116,00	1 772,27							
111631501	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 9 kg krabice	0,218	t	41 977,00	9 150,98	9 150,98						0,00
712341559	Povl. krytina striech do 10° prítavením NAIP -hydrobit 1 vrstvy	545,650	m2	47,50	✓ 25 918,37	4 468,87	6 269,51	2 204,42			8 873,08	4 102,48
	Propan - butan fľaše 33 kg	1,653	kus	1 920,00	3 174,37							
	Benzín technický čistiaci 85/160	52,180	kg	31,00	1 617,59							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	63,841	Nh	130,00	8 299,33							
528322815	Päs fačky asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	627,498	m2	121,00	75 927,25	75 927,25						0,00
712361703	Povl. krytina striech do 10° prilepením na celej pl. guma ELASTOVIL S 4 - 1 vrs	484,400	m2	146,00	✓ 70 722,40	37 071,13	8 041,04	2 828,89			11 380,27	11 401,06
	Toluen na nitráciu	0,033	t	21 300,00	722,24							
	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 140	9,082	kus	1 020,00	9 264,15							
	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	41,174	kus	820,00	33 762,68							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	81,863	Nh	130,00	10 642,26							
	Päs fačky asfaltový ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	557,060	m2	355,00	197 756,30	197 756,30						
	...povl. krytiny striech do 10° zosilnenie spojov -	545,650	m2	48,50	✓ 26 464,02	9 723,48	4 447,04	1 566,01			6 293,78	4 433,70

Stavba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
 Objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Toluen na nitráciu	0,010	t	21 300,00	232,44							
		Lepidlo ANTIKOROPRÉN C 6690	16,369	kg	173,00	2 831,92							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	10,230	kus	820,00	8 389,36							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	45,288	Nh	130,00	5 887,56							
19	712990821	Odstránenie povl. krytiny do 10°, prípl. za oškrabanie asf STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	458,150 33,444	m2 Nh	19,10 103,00	8 750,66 3 444,82		3 445,28	1 214,09			2 948,53	1 142,75
20	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m Stavebný robotník pri izolačských pr. STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH VODIČ AUTOŽERIAVU OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV VIAZAČ BREMIEN Autožeriav vzyčovací Kladka stavebná Prevoz - autožeriav vzyčovací Prevoz - kladky stavebnej OPN	5,991 3,666 0,431 2,210 1,827 1,503 2,210 2,649 62,905 9,405 343,883	t Nh Nh Nh Nh Nh Sh Sh Sk Sk Sk	890,00 92,00 103,00 116,00 103,00 103,00 350,00 120,00 1,00 1,00 1,00	5 331,99 337,31 44,42 256,43 188,20 154,88 773,73 317,97 62,90 9,40 343,88		981,26	345,38	1 091,73	416,19	1 794,31	703,09
		712 - Povlakové krytiny spolu :	432 650,82	Sk			334 098,03	27 745,26	9 785,82	1 091,73	416,19	35 950,49	23 583,27
		71 - IZOLÁCIE spolu :	432 650,82	Sk			334 098,03	27 745,26	9 785,82	1 091,73	416,19	35 950,49	23 583,27
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie kladarske											
21	764233320	Klomp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 250 Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch. úprav. obojstran špec hr 55mm Cin Kĺnec stavebný 022825 2,5/36 Prir. pozink. kĺnce v ohni Skoba plechová pozinkovaná Príponka ležatá pozinkovaná Ostatný materiál pre kladarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR Stavebný kladpar	22,000 46,200 0,111 1,166 1,166 0,660 0,660 285,560 11,000 2,816	m kg tis. ks kg kg 100 ks 100 ks Sk Nh Nh	515,00 152,00 61,00 33,00 37,50 187,00 223,00 1,00 103,00 116,00	11 330,00 7 022,40 6,80 38,47 43,72 123,42 147,18 285,56 1 133,00 326,65		7 667,66	1 459,70	513,92		1 249,23	439,49
22	764233350	Klomp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 500 Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch. úprav. obojstran špec hr 55mm Cin Kĺnec stavebný 022825 2,5/36	93,000 325,500 0,854 4,929	m kg tis. ks kg	745,00 152,00 61,00 33,00	69 285,00 49 476,00 52,13 162,65		52 452,00	6 648,57	2 339,88		5 689,96	2 154,59

Objekt : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok

Projekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Prír. pozink. klínce v ohni	4,929	kg	37,50	184,83							
		Skoba plechová pozinkovaná	2,790	100 ks	187,00	521,73							
		Príponka ležatá pozinkovaná	2,790	100 ks	223,00	622,17							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 432,200	Sk	1,00	1 432,20							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	47,058	Nh	103,00	4 846,97							
		Stavebný klampiar	15,531	Nh	116,00	1 801,59							
23	764233360	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 660	59,000	m	895,00	52 805,00	41 780,26	4 320,57	1 521,02			3 697,61	1 485,54
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	259,600	kg	152,00	39 459,20							
		Cin	0,684	tis. ks	61,00	41,74							
		Klínec stavebný 022825 2,5/36	3,127	kg	33,00	103,19							
		Prír. pozink. klínce v ohni	3,127	kg	37,50	117,26							
		Skoba plechová pozinkovaná	3,540	100 ks	187,00	661,98							
		Príponka ležatá pozinkovaná	1,770	100 ks	223,00	394,71							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 002,410	Sk	1,00	1 002,41							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	29,854	Nh	103,00	3 074,96							
		Stavebný klampiar	10,738	Nh	116,00	1 245,60							
24	764233390	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 1000	1,000	m	1 200,00	1 200,00	998,19	79,80	28,09			68,29	25,63
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	6,283	kg	152,00	955,01							
		Cin	0,017	tis. ks	61,00	1,06							
		Klínec stavebný 022825 2,5/36	0,053	kg	33,00	1,74							
		Prír. pozink. klínce v ohni	0,053	kg	37,50	1,98							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,060	100 ks	187,00	11,22							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,030	100 ks	223,00	6,69							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	20,460	Sk	1,00	20,46							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,518	Nh	103,00	53,35							
		Stavebný klampiar	0,228	Nh	116,00	26,44							
25	764334850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	115,000	m	19,50	2 242,50		880,90	310,50			753,89	297,21
		Stavebný klampiar	7,590	Nh	116,00	880,44							
26	764334870	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 750	59,000	m	22,50	1 327,50		526,87	185,26			450,91	164,46
		Stavebný klampiar	4,543	Nh	116,00	526,98							
26	764334890	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 1000	1,000	m	29,00	29,00		11,48	4,04			9,83	3,65
		Stavebný klampiar	0,099	Nh	116,00	11,48							
		Prídavné tyčky do 8mm do konštrukcie z betonu	199,000	kus	24,00	4 776,00	1 044,75	1 482,55	521,38			1 268,79	458,53
		VRT d8	14,214	kus	60,00	852,87							
			2,218	1000 ks	875,00	191,53							
			119	Nh	92,00	1 082,94							

stavba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
 objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
29	998764102	Presun hmôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,681	t	1 360,00	926,16		305,84	107,65	47,80	31,37	311,87	121,60
		Stavebný robotník pri inštaláckých pr.	0,184	Nh	81,00	14,94							
		Stavebný robotník pri inštaláckých pr.	2,562	Nh	92,00	235,75							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALÁCKÝ	0,535	Nh	103,00	55,13							
		Kladka stavebná	0,377	Sh	120,00	45,29							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,119	Sh	21,00	2,50							
		Prevoz - kladky stavebnej	1,341	Sk	1,00	1,34							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,013	Sk	1,00	0,01							
		OPN	30,018	Sk	1,00	30,01							
		764 - Konštrukcie kľampiarске spolu :	143 921,16	Sk			103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	13 500,38	5 150,70
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	143 921,16	Sk			103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	13 500,38	5 150,70
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	578 571,98	Sk			438 040,89	43 461,54	15 297,56	1 139,54	447,56	49 450,87	28 733,98
		PRÁCE A DODÁVKY III											
		M21 - 155 Elektromontáže											
30	213290040	Demontáž existujúceho bleskozvodu STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTRONŠTALATÉR	60,000	hod	330,00	19 800,00		7 800,00	2 745,60			6 675,36	2 579,04
			60,000	Nh	130,00	7 800,00							
31	213290041	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	-0,11	-0,11							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19 799,89	Sk				7 800,00	2 745,60			6 675,36	2 579,04
		PRÁCE A DODÁVKY III spolu :	19 799,89	Sk				7 800,00	2 745,60			6 675,36	2 579,04
		Za rozpočet celkom :	714 281,50	Sk			461 956,32	87 637,75	23 805,63	3 901,48	23 012,38	85 341,83	48 626,19

Objekt : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
 Objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Objedávateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok
 Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej
 Projektant :

KP : 501.2
 Dátum : . . .
 Spracoval : Martina Furtáková

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Objekt figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	Oprava strechy sklon do 10 stupňov, výška do 12 m =====		
	postup prác: =====		
1	demontáž bleskozvodu z FeZn 8 mm, podper, svoriek, znesenie zo strechy		
	3 prac x 2 dni x 10 hod = 60 hodín	3*2*10	60,000
2	demontáž oceľových plechov z pozink plechu strecha 1+2+3 bm	73+77+25	175,000
	strecha č.1 spolu bm	24+2+8+9+4+26	73,000
	rš 460 mm	24	24,000
	rš 490 mm	2	2,000
	rš 500 mm	8	8,000
	rš 570 mm	9	9,000
	rš 590 mm	4	4,000
	rš 640 mm	26	26,000
	strecha č. 2 spolu bm	22+14+21+20	77,000
	rš 130 mm	22	22,000
	rš 460 mm	14	14,000
	rš 470 mm	21	21,000
	rš 560 mm	20	20,000
	spolu bm	14+10+1	25,000



Zoznam figúr

Objekt: Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Obj. figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	rš 460 mm	14	14,000
	rš 500 mm	10	10,000
	rš 910 mm	1	1,000
B	demontáž vrchnej vrstvy lepenky 1x m2	$72,6+266,75+118,8$	458,150
	demontáž spodných vrstiev lepenky 3x m2	$72,6+266,75+118,8$	458,150
	demontáž lepenky zo stien (atíky) výška 50 cm 3x vrstva	$(73+77+25)*0,5$	87,500
	strecha č.1		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	$(8,5*2,5+(8,5-1-1)*1+8,5*4,5)*1,10$	72,600
	obvod steny strechy = dĺžka atíky bm	73	73,000
	strecha č.2		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	$(8,5*5+10*20)*1,10$	266,750
	obvod steny strechy = dĺžka atíky bm	77	77,000
	strecha č.3		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	$(18*6)*1,10$	118,800
	obvod steny strechy = dĺžka atíky bm	25	25,000
	očistenie plochy strechy od nánosov a nečistôt až na porobetón	$72,6+266,75+118,8$	458,150
	od asf, zdrveného betónu zo špár bet. tváric- kremíku, a iné		
	vyspravenie špár betónom medzi porobet. tváricami 1 ks		
	špárovanie 1 ks z dvoch strán + obvod strechy b m	$(458,15/0,5*0,5)*(0,5+0,5)+(73+77+25) = 633,15$	
	alebo plocha strechy m2	$72,6+266,75+118,8$	458,150
	penetrácia s PENETRAL ALP - krabice 9 kg 2x m2	$(72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,50)*2$	1091,300
	potreba 0,0002 t/m2 t	$1091,30*0,0002$	0,218

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Objekt: Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

№ figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
1	povlaková krytina HYDROBIT 1x vrstva až na atiku m2	$72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,50$	545,650
	spotreba BITAGITU + 15% prekrytie	$545,65*1,15$	627,498
2	zosilnenie spojov	545,65	545,650
3	povlaková krytina vrchná ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	$72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,15$	484,400
	Spotreba ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	$484,4*1,15$	557,060
4	montáž atíkových plechov - výmera a rozmer vid demont. = 175m	$22+93+59+1$	175,000
	- do rš 250 mm bm	22	22,000
	- do rš 500 mm bm	$(24+2+8)+(14+21)+(14+10)$	93,000
	- do rš 660 mm bm	$(9+4+26)+20$	59,000
	- do rš 1000 mm bm	1	1,000
	- dotávka atypických atík, plechov z PZ.plechu so špeciálnou povrchovou úpravou z oboch strán Výroba atík.plechov (strihanie, ohýbanie podľa jednotlivých atík)		
5	vŕtanie otvorov v bet. múre pr.8mm každé 2 m/ 2 ks+začiatok	$(73+77+25)/2*2+12*2$	199,000
	- dodávka hmoždínok		

Zoznam figur

Objekt : Opera stredy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

ELEKTRO-INSPOJ PAVOL KUREJ

Zov figur	Popis figur	Arifmetický výraz	Hodnota

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB - 266 - 180 - 99 / 2008*

Ing. Jozef GUREGA

