



ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-16-153/2006

č. PSB MT 82 -RŠÚ /2006

**Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006
a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis
Štatutárny zástupca:	00805122
IČO:	Štátna pokladnica
Bankové spojenie:	7000172058/8180
Číslo účtu:	Bartoš Igor
Oprávnený rokovať vo veciach technických	
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory - 1. etapa 2006“ zmluvu o dielo, ktorá je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 1. etapa 2006“,

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a podľa predloženej projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce 1.etapy:
termín začatia: **23. októbra 2006**
termín ukončenia : **15. decembra 2006**

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom s predĺžením do 18.00 hod 7 dní v týždni.

- 3.3. V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou rámcovej dohody pre 1.etapu výstavby
- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	5 928050,75
DPH 19%	1126329,6
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	7 054 381,00

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované **dielčiami faktúrami** na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:
- 6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,
 - 6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác
 - 6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obojstrannými zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do päť pracovných dní od podpísania zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s fotokópiou stavebného povolenia. Zároveň určí zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie.
- 8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbuďuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie.
- 8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho: **Ing. Gabrielu Dimovú**
- 8.9. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.9.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie montážneho denníka
- 8.10. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.10.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.10.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

- 8.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny nedokončeného diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní od termínu splatnosti, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút vyžadujú zmluvné strany písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin PSB Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **na č. 483571-2**
- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výškach, pád predmetov z výšky, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, nebezpečenstvo výbuchu plynu,**
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom deníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
 - Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Irena Komadová – technik BOZP

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa:

23 -10- 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



zhotoviteľ

Ing. Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia
spol. s r.o.

OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČ: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Krycí list rozpočtu



IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin				JKSO :		
				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : 18.08.2006		
Odberateľ :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.		IČO : 35814730		DIČ : 2020259769		
82109 Bratislava		Votrubova 28		IČ DPH : SK2020259769		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		7 054 380 Sk za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		7 054 380 Sk za M2 ZP		7 054 380 Sk za M		
1 M2 UP		7 054 380 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 626 877,32	80 555,00	1 707 432,32	6	Práce nadčas
2	PSV :	2 653 899,67	409 985,98	3 063 885,65	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	1 156 732,78		1 156 732,78	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	5 437 509,77	490 540,98	5 928 050,75	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 928 050,75
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	5 928 050,75
Podpis :				23		1 126 329,60
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 054 380,35
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :						
Podpis :				Pečiatka : VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)		
				Podpis :		

Odberateľ :
 Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.
 Projektant :

JKSO :
 Dátum : 18.08.2006
 Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stav. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol. s r. o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	982,50	982,50			
2 - ZÁKLADY	4 200,00	4 200,00		3,652	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	241 948,71	241 948,71		58,596	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 356,00	10 356,00		2,171	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 054 417,80	973 862,80	80 555,00	52,191	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	395 527,31	395 527,31		0,237	111,796
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 707 432,32	1 626 877,32	80 555,00	116,848	111,796
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 296,00	844,10	4 451,90	0,107	
713 - Izolácie tepelné	85 132,04	24 959,86	60 172,18	0,164	
71 - IZOLÁCIE	90 428,04	25 803,96	64 624,08	0,272	
721 - Vnútorná kanalizácia	518 598,33	518 598,33			
723 - Vnútorný plynovod	99 351,76	99 351,76			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	617 950,09	617 950,09			
731 - Kotelne	1 146 341,15	1 146 341,15			
733 - Rozvod potrubia	342 835,15	342 835,15		0,008	0,637
734 - Armatúry	1 025,00	1 025,00		0,002	0,025
735 - Vykurovacie telesá	1 671,12	1 671,12			1,708
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	1 491 872,42	1 491 872,42		0,010	2,370
762 - Konštrukcie tesárske	326,74	141,79	184,95	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby	304 338,99	304 338,99		5,002	
766 - Konštrukcie stolárske	114 158,34	22 558,34	91 600,00	0,322	5,556
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 028,00	528,00	7 500,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	426 852,07	327 567,12	99 284,95	5,326	5,556
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	36 707,29	16 093,29	20 614,00	1,547	
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 202,75	1 202,75			0,566
776 - Podlahy povlakové	189 863,27	35 360,72	154 502,55	0,103	0,070
77 - PODLAHY	227 773,31	52 656,76	175 116,55	1,650	0,636
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	113 863,39	42 902,99	70 960,40	4,285	
783 - Nátery	7 675,00	7 675,00		0,012	
784 - Malby	87 471,32	87 471,32		0,708	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	209 009,71	138 049,31	70 960,40	5,006	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 063 885,64	2 653 899,66	409 985,98	12,266	8,563
PRÁCE A DODÁVKY M					

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla ,	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sut' spolu (t)
M21 - 155 Elektromontáže	837 390,39	837 390,39			
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	5 000,00	5 000,00			
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	314 342,39	314 342,39			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 156 732,78	1 156 732,78			
Za rozpočet celkom :	5 928 050,74	5 437 509,76	490 540,98	129,114	120,360

Odberateľ:

Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.

Stavba: Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 18.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	✓ 1,500	m3	✓ 655,00	982,50		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			982,50	Sk		982,50		
2 - ZÁKLADY								
2	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 cement portl.	✓ 1,500	m3	✓ 2 800,00	4 200,00		19
2 - ZÁKLADY spolu:			4 200,00	Sk		4 200,00		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
3	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehkami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	✓ 17,415	m3	✓ 5 130,00	89 338,95		19
4	311272204	Murivo nosné z bet.tvárnice PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	✓ 0,666	m3	✓ 4 060,00	2 703,96		19
5	311272212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	✓ 3,750	m3	✓ 3 660,00	13 725,00		19
6	317161113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	✓ 35,000	kus	✓ 470,00	16 450,00		19
7	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	✓ 196,280	m2	✓ 610,00	119 730,80		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			241 948,71	Sk		241 948,71		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
8	411388531	Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže	✓ 0,863	m3	✓ 12 000,00	10 356,00		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			10 356,00	Sk		10 356,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
9	61041112	Cementovanie mliekom -prednástreš ^{7.400} 2.748,966	✓ 1 148,966	m2	✓ 19,50	22 404,84		19
10	611473112	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	✓ 35,930	m2	✓ 313,00	11 246,09		19
11	612425931	Omiетка vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	✓ 86,400	m2	✓ 332,00	28 684,80		19
12	612474102	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit ^{7.400} 2.662,186	✓ 1 062,566	m2	✓ 295,00	313 456,97		19
13	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	✓ 3,308	m3	✓ 3 350,00	11 081,80		19
14	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	✓ 0,060	t	✓ 36 400,00	2 184,00		19
15	63245525-P	Poter RIGIPS RIFLUX F 300	✓ 293,510	m2	✓ 1 850,00	542 993,50		19
16	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 ^{7.3} 2.76	✓ 19,000	kus	✓ 183,00	3 477,00		19
17	553314190	Zárubňa oceľová CGA 70x197x11cm P ^{7.1} 2.2	✓ 3,000	kus	✓ 640,00	1 920,00		19
18	553314200	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm L ^{7.1} 2.11	✓ 12,000	kus	✓ 645,00	7 740,00		19
19	553314220	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm L	✓ 1,000	kus	✓ 655,00	655,00		19
20	553319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	✓ 4,000	kus	✓ 560,00	2 240,00		19
21	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	✓ 1,000	kus	✓ 3 660,00	3 660,00		19
22	55345507	Dvere požiarne-30min. 80x197 cm pož.uzáver	✓ 3,000	kus	✓ 13 500,00	40 500,00		19
23	55345553	Dvere požiarne-45 min. 90x197 cm pož.uzáver	✓ 1,000	kus	✓ 27 500,00	27 500,00		19
24	648952422	Osadenie + dodávka plast.parap.dosák vnút. 200 mm	✓ 1,000	ks	✓ 749,00	749,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	648952423	Osadenie + dodávka plast.dosák vnút.460mm	✓ 26,000	ks	✓ 1 304,80	33 924,80		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 054 417,80	Sk		973 862,80	80 555,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
26	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1. 1,5 2. 0,03 ✓ 1,530	m3	✓ 2 260,00	3 457,80		19
27	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	✓ 34,500	m2	✓ 74,00	2 553,00		19
28	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	✓ 68,164	m2	✓ 90,50	6 168,84		19
29	962032314	Búranie pilierov z tehál	✓ 10,080	m3	✓ 950,00	9 576,00		19
30	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1. 1,5 2. 2,475 ✓ 3,975	m3	✓ 2 230,00	8 864,25		19
31	965081713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	✓ 2,170	m2	✓ 52,00	112,84		19
32	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	✓ 25,560	m2	✓ 91,50	2 338,74		19
33	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	✓ 5,000	kus	✓ 10,50	52,50		19
34	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1. 7,8 2. 3 ✓ 21,000	kus	✓ 8,80	184,80		19
35	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	✓ 8,145	m2	✓ 109,00	887,81		19
36	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	✓ 17,677	m2	✓ 207,00	3 659,14		19
37	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehál. MV, MVC hr. do 60 cm	✓ 5,103	m3	✓ 1 490,00	7 603,47		19
38	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. strop. hr. do 15 cm	✓ 17,000	kus	✓ 99,50	1 691,50		19
39	974032664	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosníky do 15 x 15 cm	✓ 8,450	m	✓ 109,00	921,05		19
40	974032668	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosníky do 15 x 35 cm	✓ 1,300	m	✓ 187,00	243,10		19
41	974042534	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 15 cm	✓ 1,500	m	✓ 189,00	283,50		19
42	974042537	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 30 cm	✓ 20,700	m	✓ 267,00	5 526,90		19
43	976047331	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. nad 10 cm	✓ 8,040	m	✓ 143,00	1 149,72		19
44	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	✓ 716,026	m2	✓ 59,50	42 603,55		19
45	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	✓ 131,015	m2	✓ 76,00	9 957,14		19
46	978071261	Demontáž izolácie asfalt.vod.nad 1 m2	✓ 2,320	m2	✓ 158,00	366,56		19
47	978071511	Demontáž ,izol.dosák do 120kg/m3 hr.do 5 cm do 1m2	✓ 13,027	m2	✓ 176,00	2 292,75		19
48	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1. 96,729 2. 58,932 ✓ 155,061	t	✓ 246,00	38 145,01		19
49	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1. 96,729 2. 58,932 ✓ 155,061	t	✓ 149,00	23 104,09		19
50	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1. 96,729 2. 58,932 ✓ 155,061	t	✓ 268,00	41 556,35		19
51	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1. 384,776 2. 235,728 ✓ 620,244	t	✓ 8,90	5 520,17		19
52	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	✓ 155,061	t	✓ 215,00	33 338,12		19
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	✓ 775,305	t	✓ 24,00	18 607,32		19
54	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vyburaných hmôt alebo konštr.	✓ 22,500	t	✓ 800,00	18 000,00		19
55	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1. 96,729 2. 58,932 ✓ 155,061	t	✓ 550,00	85 283,55		19
56	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	1. 68,653 2. 27,272 ✓ 95,925	t	✓ 239,00	21 477,74		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	395 527,31	Sk		395 527,31		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 707 432,32	Sk		1 626 877,32	80 555,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	✓ 22,335	m2	✓ 4,65	103,86		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL, sudy	✓ 0,012	t	✓ 40 800,00		489,60	19
59	111632450	Tmel asfaltový ATIS S-LUTEX špec.	✓ 0,029	t	✓ 36 700,00		1 064,30	19
60	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	✓ 12,000	m2	✓ 48,00	576,00		19
61	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	✓ 13,800	m2	✓ 210,00		2 898,00	19
62	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	✓ 51,325	%	✓ 3,20	164,24		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	5 296,00	Sk		844,10	4 451,90	
		713 - Izolácie tepelné						
63	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	✓ 282,830	m2	✓ 18,30	5 175,79		19
64	28376299	Doska z ľahčeného polystyrénu elast.podlaha hr.50mm	✓ 325,255	m2	✓ 185,00		60 172,18	19
65	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	✓ 390,660	m2	✓ 47,00	18 361,02		19
66	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	✓ 837,090	%	✓ 1,70	1 423,05		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	85 132,04	Sk		24 959,86	60 172,18	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	90 428,04	Sk		25 803,96	64 624,08	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútna kanalizácia						
67	721-ZT	Zdravotechnika -vnút.rozvody a zariadenie	✓ 1,000	kpl.	✓ 518 598,33	518 598,33		19
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	518 598,33	Sk		518 598,33		
		723 - Vnútny plynovod						
68	723-OPZ	OPZ- odberné plynové zariadenie	✓ 1,000	kpl.	✓ 99 351,76	99 351,76		19
		723 - Vnútny plynovod spolu :	99 351,76	Sk		99 351,76		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	617 950,09	Sk		617 950,09		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotelne						
69	731-P	ÚK-Plynová kotofňa	✓ 1,000	kpl.	✓ 1 146 341,15	1 146 341,15		19
		731 - Kotelne spolu :	1 146 341,15	Sk		1 146 341,15		
		733 - Rozvod potrubia						
70	733-R	Rozvod potrubia ÚK	✓ 1,000	kpl.	✓ 337 003,65	337 003,65		19
71	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	✓ 135,000	m	✓ 21,50	2 902,50		19
72	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	✓ 58,000	m	✓ 50,50	2 929,00		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	342 835,15	Sk		342 835,15		
		734 - Armatúry						
73	734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	✓ 25,000	kus	✓ 41,00	1 025,00		19
		734 - Armatúry spolu :	1 025,00	Sk		1 025,00		
		735 - Vykurovacie telesá						
74	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	✓ 74,272	m2	✓ 22,50	1 671,12		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 671,12	Sk		1 671,12		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 491 872,42	Sk		1 491 872,42		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						
75	762311103	Montáž kotevných želez	✓ 1,233	kus	✓ 115,00	141,79		19
76	54872261	Kotva HILTY do bet.	✓ 1,233	kus	✓ 150,00		184,95	19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	326,74	Sk		141,79	184,95	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív. bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
77	76313222	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol.RB15 mm	✓ 287,840	m2	✓ 990,00	284 961,60	
78	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	✓ 2 849,616	%	✓ 6,80	19 377,39	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	304 338,99	Sk		304 338,99	
		766 - Konštrukcie stolárske					
79	766411812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2	✓ 173,640	m2	✓ 69,50	12 067,98	
80	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	✓ 173,640	m2	✓ 22,00	3 820,08	
81	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	✓ 20,000	kus	✓ 169,00	3 380,00	
82	61161714	Dvere vnútorné plné 60x197 biele	✓ 4,000	kus	✓ 5 000,00		20 000,00
83	611617180	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele	✓ 3,000	kus	✓ 5 500,00		16 500,00
84	61161720	Dvere vnútorné plné 80x197	✓ 9,000	kus	✓ 5 500,00		49 500,00
85	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	✓ 20,000	kus	✓ 108,00	2 160,00	
86	61187156	Prah dubový do 100 cm šírka 10cm	✓ 20,000	kus	✓ 280,00		5 600,00
87	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	✓ 1 130,280	%	✓ 1,00	1 130,28	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	114 158,34	Sk		22 558,34	91 600,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
88	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	✓ 1,600	m2	✓ 330,00	528,00	
89	484B1380	Mreža ochranná	✓ 1,000	ks	✓ 7 500,00		7 500,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	8 028,00	Sk		528,00	7 500,00
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	426 852,07	Sk		327 567,12	99 284,95
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
90	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	✓ 23,300	m	✓ 57,00	1 328,10	
91	771554114	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla do 16ks/m2	✓ 12,000	m2	✓ 298,00	3 576,00	
92	592465800	Dlaždice teracové HBT 25/25/2,5 farebné	✓ 13,200	m2	✓ 326,00		4 303,20
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	✓ 26,960	m2	✓ 333,00	8 977,68	
94	59764040	Dlažba keramická	✓ 29,656	m2	✓ 550,00		16 310,80
95	77158979	Prípl. za škárovanie	✓ 26,960	m2	✓ 16,50	444,84	
96	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	✓ 346,406	%	✓ 5,10	1 766,67	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	36 707,29	Sk		16 093,29	20 614,00
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
97	775531800	Demontáž parketových tabulí lepených s lištami	✓ 28,300	m2	✓ 42,50	1 202,75	
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	1 202,75	Sk		1 202,75	
		776 - Podlahy povlakové					
98	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččených plastov	✓ 255,300	m	✓ 15,10	3 855,03	
99	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	✓ 70,660	m2	✓ 57,00	4 027,62	
100	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	✓ 272,610	m2	✓ 80,00	21 808,80	
101	28377645	Soklík PVC	✓ 268,650	m	✓ 17,00		4 567,05
102	2841A0600	Krytiny podlahová Mona-Lino /alt.NOVOFLOR 1,7 mm	✓ 299,871	m2	✓ 500,00		149 935,50
103	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	✓ 297,150	m	✓ 15,90	4 724,68	
104	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	✓ 1 889,187	%	✓ 0,50	944,59	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	189 863,27	Sk		35 360,72	154 502,55
		77 - PODLAHY spolu :	227 773,31	Sk		52 656,76	175 116,55

DPH

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Prehľad rozpočtových nákladov



Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
105	78141501	Montáž keram.obkladov vnút.do tmelu	✓ 98,420	m2	✓ 386,00	37 990,12		19
106	59774092	Obklad. keramický	✓ 101,372	m2	✓ 700,00		70 960,40	19
107	78141970	Prípl. za škárovanie	✓ 101,372	m2	✓ 20,00	2 027,44		19
108	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	✓ 1 109,780	%	✓ 2,60	2 885,43		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	113 863,39	Sk		42 902,99	70 960,40	
		783 - Nátery						
109	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	✓ 50,000	m2	✓ 105,00	5 250,00		19
110	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	✓ 50,000	m2	✓ 48,50	2 425,00		19
		783 - Nátery spolu :	7 675,00	Sk		7 675,00		
		784 - Maľby						
111	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	2. 107,868 4. 1041,548 143,416	m2 ✓	✓ 76,50	87 471,32		19
		784 - Maľby spolu :	87 471,32	Sk		87 471,32		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	209 009,71	Sk		138 049,31	70 960,40	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 063 885,64	Sk		2 653 899,66	409 985,98	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
112	210	Elektromontáže, silnoprúd	✓ 1,000	kpl.	✓ 748 002,69	748 002,69		19
113	210-S	Elektroinštalácia -slaboprúd	✓ 1,000	kpl.	✓ 89 387,70	89 387,70		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	837 390,39	Sk		837 390,39		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
114	24008021-P	Demontáž vzduchotechniky vrátane podkrovia	✓ 20,000	hod.	✓ 250,00	5 000,00		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	5 000,00	Sk		5 000,00		
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
115	360-M	MaR a PRS -plynová kotoľňa	✓ 1,000	kpl.	✓ 314 342,39	314 342,39		19
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	314 342,39	Sk		314 342,39		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 156 732,78	Sk		1 156 732,78		
		Za rozpočet celkom :	5 928 050,74	Sk		5 437 509,76	490 540,98	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Martin - ZTI prizemie		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	617 132 Sk	za M3 OP	1 M
			617 132 Sk za M
1 M2 ZP	617 132 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	617 132 Sk	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	81 713,22	81 713,22
2	PSV :	272 990,11	163 895,00
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	354 703,33	163 895,00
			518 598,33
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		518 598,33
22	DPH 19 % z :	518 598,33	98 533,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		617 132,03
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :  IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)			
Dátum : Pečiatka : Podpis : 			

Odberteľ :
Dodávateľ : IKores Slovakia s r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Martin -ZTI prízemie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	37 863,22	37 863,22			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	43 850,00	43 850,00		16,782	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 713,22	81 713,22		16,782	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	50 345,45	50 345,45		0,357	
722 - Vnútorný vodovod	180 439,50	180 439,50		0,565	
725 - Zariaďovacie predmety	185 921,17	22 026,17	163 895,00	0,086	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	416 706,12	252 811,12	163 895,00	1,009	
783 - Nátery	20 179,00	20 179,00		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 179,00	20 179,00		0,007	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	436 885,12	272 990,12	163 895,00	1,016	
Za rozpočet celkom :	518 598,34	354 703,34	163 895,00	17,798	

Odberateľ :
 Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.
 Stavba : Martin -ZTI prizemie

Projektant :
 Spracoval :
 JKSO : Dátum : . . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	✓ 62,000	m3	✓ 322,00	19 964,00		19
2	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	✓ 62,000	m3	✓ 21,00	1 302,00		19
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	✓ 62,000	m3	✓ 60,50	3 751,00		19
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	✓ 11,198	m3	✓ 42,50	475,92		19
5	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	✓ 11,198	m3	✓ 142,00	1 590,12		19
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	✓ 11,198	m3	✓ 21,00	235,16		19
7	172102105	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	✓ 11,198	m3	✓ 350,00	3 919,30		19
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíe alebo okolo objektu	✓ 43,684	m3	✓ 79,50	3 472,88		19
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	✓ 7,117	m3	✓ 278,00	1 978,53		19
10	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	✓ 7,117	m3	✓ 165,00	1 174,31		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			37 863,22	Sk		37 863,22		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
11	893222111	Šachta vodomerná	✓ 1,000	kus	✓ 43 850,00	43 850,00		19
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			43 850,00	Sk		43 850,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			81 713,22	Sk		81 713,22		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútná kanalizácia								
12	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	✓ 33,000	m	✓ 361,00	11 913,00		19
13	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	✓ 13,000	m	✓ 565,00	7 345,00		19
14	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	✓ 5,000	m	✓ 199,00	995,00		19
15	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	✓ 7,000	m	✓ 228,00	1 596,00		19
16	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	✓ 7,000	m	✓ 238,00	1 666,00		19
17	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	✓ 1,000	m	✓ 261,00	261,00		19
18	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	✓ 6,000	kus	✓ 48,00	288,00		19
19	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	✓ 5,000	kus	✓ 53,50	267,50		19
20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	✓ 3,000	kus	✓ 79,50	238,50		19
21	722110114	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových DN 50 / 200	✓ 1,000	m	✓ 4 410,00	4 410,00		19
22	722110115	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových DN 50 / 300	✓ 2,000	m	✓ 5 130,00	10 260,00		19
23	721211207	Prívzdušňovací ventil HL 900	✓ 2,000	kus	✓ 1 244,00	2 488,00		19
24	721211303	Liatinová tvarovka E DN 80	✓ 1,000	kus	✓ 2 651,00	2 651,00		19
25	721223406	Liatinová tvarovka - príruha X-R DN 80/50	✓ 1,000	kus	✓ 2 760,00	2 760,00		19
26	721273145	Čistič DN 100	✓ 4,000	kus	✓ 555,00	2 220,00		19
27	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	✓ 30,000	m	✓ 15,50	465,00		19
28	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	✓ 13,000	m	✓ 21,00	273,00		19
29	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	✓ 0,358	t	✓ 453,00	162,17		19
30	998721192	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	✓ 0,358	t	✓ 241,00	86,28		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Martin - ZTI prizemie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :	50 345,45	Sk		50 345,45		
		722 - Vnútrotný vodovod						
31	722130211	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	✓ 39,000	m	✓ 278,00	10 842,00		19
32	722130212	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	✓ 59,000	m	✓ 282,00	16 638,00		19
33	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	✓ 17,000	m	✓ 433,00	7 361,00		19
34	722130214	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	✓ 14,000	m	✓ 476,00	6 664,00		19
35	722130216	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	✓ 15,000	m	✓ 655,00	9 825,00		19
36	722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	✓ 2,000	kus	✓ 22,00	44,00		19
37	722170957	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 2	✓ 2,000	kus	✓ 605,00	1 210,00		19
38	722171216	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 63/6,7	✓ 1,000	m	✓ 499,00	499,00		19
39	722182111	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10 mm 10 mm 1/2"x10	✓ 39,000	m	✓ 60,50	2 359,50		19
40	722182112	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10mm-3/4"x10	✓ 59,000	m	✓ 80,00	4 720,00		19
41	722182113	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10mm-1"x10	✓ 17,000	m	✓ 110,00	1 870,00		19
42	722182114	Detto,ale -1 1/4"x10	✓ 14,000	m	✓ 155,00	2 170,00		19
43	722182116	Detto,ale 1 1/2"x10	✓ 15,330	m	✓ 220,00	3 372,60		19
44	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	✓ 15,000	kus	✓ 141,00	2 115,00		19
45	722190405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	✓ 1,000	kus	✓ 185,00	185,00		19
46	722211111	Armat. prírub. Filter D 71118 - 016 DN 50	✓ 1,000	súbor	✓ 2 940,00	2 940,00		19
47	722211112	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 50	✓ 2,000	súbor	✓ 5 790,00	11 580,00		19
48	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	✓ 4,000	kus	✓ 148,00	592,00		19
49	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	✓ 7,000	pár	✓ 299,00	2 093,00		19
50	722220914	Skrutkovanie DN 63 /50	✓ 1,000	kus	✓ 348,00	348,00		19
51	722220917	Príruba závitová DN 50	✓ 1,000	kus	✓ 282,50	282,50		19
52	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút pniaci a vypúšťací G 1/2	✓ 2,000	kus	✓ 122,00	244,00		19
53	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	✓ 3,000	kus	✓ 254,00	762,00		19
54	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	✓ 7,000	kus	✓ 311,00	2 177,00		19
55	722231043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	✓ 2,000	kus	✓ 391,00	782,00		19
56	722231044	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 5/4	✓ 4,000	kus	✓ 585,00	2 340,00		19
57	722231045	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 6/4	✓ 1,000	kus	✓ 690,00	690,00		19
58	722231046	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 2	✓ 1,000	kus	✓ 945,00	945,00		19
59	722231062	Vodomer WP V 50	✓ 1,000	kus	✓ 25 000,00	25 000,00		19
60	722231063	Kompenzátor DN 50	✓ 1,000	kus	✓ 10 254,00	10 254,00		19
61	722231064	Filter DN 50	✓ 1,000	kus	✓ 5 000,00	5 000,00		19
62	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	✓ 1,000	kus	✓ 1 150,00	1 150,00		19
63	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	✓ 3,000	kus	✓ 72,50	217,50		19
64	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	✓ 7,000	kus	✓ 90,00	630,00		19
65	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	✓ 2,000	kus	✓ 99,00	198,00		19
66	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	✓ 4,000	kus	✓ 116,00	464,00		19
67	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	✓ 1,000	kus	✓ 131,00	131,00		19
68	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	✓ 1,000	kus	✓ 146,00	146,00		19
69	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. 25 konop.	✓ 3,000	súbor	✓ 11 200,00	33 600,00		19
70	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	✓ 145,000	m	✓ 32,50	4 712,50		19

Prehľad rozpočtových nákladov



Stavba : Martin - ZTI prízemie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
71	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	✓ 145,000	m	✓ 20,00	2 900,00		19
72	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	✓ 0,565	t	✓ 410,00	231,65		19
73	998722192	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	✓ 0,565	t	✓ 273,00	154,25		19
		722 - Vnútrotný vodovod spolu :	180 439,50	Sk		180 439,50		
		725 - Zariadenie predmety						
74	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	✓ 2,000	súbor	✓ 665,00	1 330,00		19
75	642361130	Misa záchodová kombinovaná V 3356-spodný odpad	✓ 2,000	kus	✓ 5 850,00		11 700,00	19
76	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	✓ 2,000	kus	✓ 74,00	148,00		19
77	725129202	Montáž pisoárov keramických	✓ 2,000	súbor	✓ 790,00	1 580,00		19
78	6425B2043	Pisoár TIZIO	✓ 2,000	kus	✓ 6 800,00		13 600,00	19
79	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	✓ 2,000	súbor	✓ 525,00	1 050,00		19
80	921AN36594	SPLACHOVAC PISOAROVY APIS 5 12V PO NAREZ	✓ 2,000	kus	✓ 7 200,00		14 400,00	19
81	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	✓ 2,000	kus	✓ 90,50	181,00		19
82	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	✓ 7,000	súbor	✓ 615,00	4 305,00		19
83	6421A0603	Umývadlo	✓ 7,000	kus	✓ 2 750,00		19 250,00	19
84	725219601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	✓ 7,000	súbor	✓ 68,50	479,50		19
85	6421E0201	Stĺp -	✓ 7,000	kus	✓ 725,00		5 075,00	19
86	725249104	Montáž sprchovej vaničky	✓ 3,000	súbor	✓ 805,00	2 415,00		19
87	5521K6500	Vanička sprchovacia	✓ 3,000	kus	✓ 5 450,00		16 350,00	19
88	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	✓ 3,000	súbor	✓ 1 840,00	5 520,00		19
89	5521A0304	Kút sprchový	✓ 3,000	kus	✓ 12 500,00		37 500,00	19
90	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	✓ 1,000	súbor	✓ 825,00	825,00		19
91	6427C0101	Výlevka	✓ 1,000	kus	✓ 6 230,00		6 230,00	19
92	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	✓ 4,000	súbor	✓ 123,00	492,00		19
93	725829201	Montáž batérií umýv. a drezových a výlevkových	✓ 8,000	kus	✓ 154,00	1 232,00		19
94	551440001	Batéria umývadlová	✓ 7,000	kus	✓ 3 950,00		27 650,00	19
95	551455391	Batéria sprchová	✓ 3,000	kus	✓ 3 780,00		11 340,00	19
96	725849201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	✓ 3,000	kus	✓ 221,00	663,00		19
97	725849206	Montáž nastaviteľného držača sprchy	✓ 3,000	kus	✓ 58,00	174,00		19
98	725869101	Montáž zápach. uzáverok	✓ 18,000	kus	✓ 87,50	1 575,00		19
99	921AN31095	Dvierka lakované kovové 30x30	✓ 4,000	kus	✓ 200,00		800,00	19
100	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	✓ 0,086	t	✓ 427,00	36,72		19
101	998725192	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	✓ 0,086	t	✓ 232,00	19,95		19
		725 - Zariadenie predmety spolu :	185 921,17	Sk		22 026,17	163 895,00	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	416 706,12	Sk		252 811,12	163 895,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
102	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	✓ 22,000	m	✓ 44,50	979,00		19
103	783425150	Prepojovacie práce + demontáž	✓ 64,000	hod.	✓ 300,00	19 200,00		19
		783 - Nátery spolu :	20 179,00	Sk		20 179,00		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	20 179,00	Sk		20 179,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	436 885,12	Sk		272 990,12	163 895,00	
		Za rozpočet celkom :	518 598,34	Sk		354 703,34	163 895,00	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB				JKSO :		
Objekt: Plynová kotolňa Martin, ul. Jilemnického				Rozpočet :		
Časť : Plyn				Spracoval :		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : 18.08.2006		
Odberateľ :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.		IČO : 35814730		DIČ : 2020259769		
82109 Bratislava		Votrubova 28		IČ DPH : SK2020259769		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		118 229 Sk za M3 OP		1 M 118 229 Sk za M		
1 M2 ZP		118 229 Sk za M2 ZP				
1 M2 UP		118 229 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	9 848,80		9 848,80	6	Práce nadčas
2	PSV :	58 261,94	1 823,00	60 084,94	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	5 388,02	24 030,00	29 418,02	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	73 498,76	25 853,00	99 351,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	99 351,76
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	18 876,80
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	118 228,56
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				 IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)		
Podpis :				Podpis : 		

Odberaťel:
 Dodávateľ: IKores Slovakia s r.o.
 Projektant:

JKSO
 Dátum: 18.08.2006
 Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stav. upravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB Objekt: Plynová kotolňa Martin, ul. Jilemnického
 Časť: Plyn

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 011,00	2 011,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	270,00	270,00		0,567	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 567,80	7 567,80		0,006	0,236
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 848,80	9 848,80		0,573	0,236
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	50 628,01	50 135,01	493,00	0,226	0,240
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	50 628,01	50 135,01	493,00	0,226	0,240
733 - Rozvod potrubia	1 060,00	1 060,00		0,001	
734 - Armatúry	2 840,00	2 840,00		0,002	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	3 900,00	3 900,00		0,004	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 575,88	2 245,88	1 330,00	0,022	0,015
76 - KONŠTRUKCIE	3 575,88	2 245,88	1 330,00	0,022	0,015
783 - Nátery	1 981,05	1 981,05		0,002	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 981,05	1 981,05		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	60 084,94	58 261,94	1 823,00	0,255	0,255
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	5 054,50	5 054,50			
MCE - ostatné	24 363,52	333,52	24 030,00	0,326	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	29 418,02	5 388,02	24 030,00	0,326	
Za rozpočet celkom:	99 351,76	73 498,76	25 853,00	1,155	0,491

Odberateľ:

Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB

Objekt: Plynová kotolňa Martin, ul. Jilemnického

Časť: Plyn

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 18.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	133302120	Hĺbenie šachtí v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	✓ 1,000	m3	✓ 1 780,00	1 780,00		19
2	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	✓ 1,000	m3	✓ 231,00	231,00		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			2 011,00	Sk		2 011,00		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	451573111	Lôžko pod potrubie; stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	✓ 0,300	m3	✓ 900,00	270,00		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			270,00	Sk		270,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	953991341	Dodávka a osad. hmožd. do muriva železobet. 16-20 mm	✓ 16,000	kus	✓ 285,00	4 560,00		19
5	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	✓ 5,000	kus	✓ 48,50	242,50		19
6	971033161	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	✓ 1,000	kus	✓ 136,00	136,00		19
7	971033231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	✓ 1,000	kus	✓ 42,00	42,00		19
8	971033261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm	✓ 1,000	kus	✓ 231,00	231,00		19
9	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 60 cm	✓ 2,000	kus	✓ 321,00	642,00		19
10	971042131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 15 cm	✓ 11,000	kus	✓ 67,50	742,50		19
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	✓ 0,491	t	✓ 246,00	120,79		19
12	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	✓ 0,491	t	✓ 268,00	131,59		19
13	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	(✓ 4,910)	t	✓ 8,90	43,70		19
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	✓ 0,491	t	✓ 215,00	105,57		19
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	✓ 0,491	t	✓ 24,00	11,78		19
16	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	✓ 0,491	t	✓ 465,00	228,32		19
17	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	✓ 0,574	t	✓ 575,00	330,05		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			7 567,80	Sk		7 567,80		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			9 848,80	Sk		9 848,80		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
723 - Vnútrotný plynovod								
18	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	✓ 13,000	m	✓ 295,00	3 835,00		19
19	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	✓ 1,000	m	✓ 391,00	391,00		19
20	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	✓ 3,400	m	✓ 493,00	1 676,20		19
21	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	✓ 27,500	m	✓ 520,00	14 300,00		19
22	723120809	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 80	✓ 30,000	m	✓ 167,00	5 010,00		19
23	7231302091	Potrubie plyn. ocel. rúrok Bralen DN 80	✓ 1,500	m	✓ 1 450,00	2 175,00		19
24	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	✓ 1,000	m	✓ 1 140,00	1 140,00		19
25	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	✓ 1,000	kus	✓ 610,00	610,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Plyn

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	723150354	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia ťovaním nad 2 DN 80/40	✓ 1,000	kus	✓ 1 550,00	1 550,00		19
27	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	✓ 0,800	m	✓ 520,00	416,00		19
28	723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	✓ 2,000	súbor	✓ 1 090,00	2 180,00		19
29	723234221	Skrinka plynomera 650x650x350 mm	✓ 1,000	kus	✓ 9 500,00	9 500,00		19
30	723999991	Napojenie potrubia BRALEN na jest.rozvod	✓ 1,000	kpl.	✓ 2 950,00	2 950,00		19
31	2861A0801	Páska Denso E15, spodná - kotúč	✓ 1,000	kus	✓ 192,00		192,00	19
32	2861A0802	Páska Denso PE3, vrchná - kotúč	✓ 1,000	kus	✓ 301,00		301,00	19
33	723999992	Revízia plynu ,uvedenie do prevádzky	✓ 1,000	kpl.	✓ 4 000,00	4 000,00		19
34	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	✓ 502,262	%	✓ 0,80	401,81		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	50 628,01	Sk		50 135,01	493,00	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	50 628,01	Sk		50 135,01	493,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
35	733193928	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 108	✓ 2,000	kus	✓ 530,00	1 060,00		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	1 060,00	Sk		1 060,00		
		734 - Armatúry						
36	734421130	Manometer DN 160	✓ 1,000	kus	✓ 2 190,00	2 190,00		19
37	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	✓ 1,000	kus	✓ 650,00	650,00		19
		734 - Armatúry spolu :	2 840,00	Sk		2 840,00		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	3 900,00	Sk		3 900,00		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
38	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	✓ 20,000	kg	✓ 86,50	1 730,00		19
39	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena.	✓ 20,000	kg	✓ 66,50		1 330,00	19
40	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	✓ 15,000	kg	✓ 32,50	487,50		19
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	✓ 35,475	%	✓ 0,80	28,38		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 575,88	Sk		2 245,88	1 330,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 575,88	Sk		2 245,88	1 330,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
42	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	✓ 3,000	m2	✓ 144,00	432,00		19
43	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	✓ 44,900	m	✓ 34,50	1 549,05		19
		783 - Nátery spolu :	1 981,05	Sk		1 981,05		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 981,05	Sk		1 981,05		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	60 084,94	Sk		58 261,94	1 823,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
44	240070961	Mriežka krycia-čelná strana potr. 315x 200	✓ 1,000	kus	✓ 134,00	134,00		19
45	240070965	Mriežka krycia-čelná strana potr. 400x200	✓ 1,000	kus	✓ 137,00	137,00		19
46	240071006	Mriežka krycia-osadenie do muríva 315x 200	✓ 1,000	kus	✓ 118,00	118,00		19
47	240071010	Mriežka krycia-osadenie do muríva 400x200	✓ 1,000	kus	✓ 126,00	126,00		19
48	240080064	Potrubie oceľové 4hranné sk. I ON 120405 obvod 1050	✓ 3,500	m	✓ 472,00	1 652,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Plyn

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49	240080065	Potrúbie oceľové 4hranné sk. I ON 120405 obvod 1500	✓ 5,500	m	✓ 525,00	2 887,50		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	5 054,50	Sk		5 054,50		
		MCE - ostatné						
50	990240191	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	✓ 277,935	%	✓ 1,20	333,52		19
51	429727750	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 200	✓ 1,000	kus	✓ 450,00		450,00	19
52	429727820	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 200	✓ 1,000	kus	✓ 475,00		475,00	19
53	429728420	Mriežka štvorcová PK 120793 vyhotovenie 2 315x 200	✓ 1,000	kus	✓ 800,00		800,00	19
54	429728460	Mriežka štvorcová PK 120793 vyhotovenie 2 400x 200	✓ 1,000	kus	✓ 880,00		880,00	19
55	429800471	Rúra rovná do obvodu d 1000 pozink. plech 1	✓ 3,500	m	✓ 1 950,00		6 825,00	19
56	429800472	Rúra rovná do obvodu d 1200 mm pozink. plech 1	✓ 5,500	m	✓ 2 200,00		12 100,00	19
57	429800671	Tvarovka do obvodu 1000 mm pozink. plech 1	✓ 1,000	kus	✓ 2 500,00		2 500,00	19
		MCE - ostatné spolu :	24 363,52	Sk		333,52	24 030,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	29 418,02	Sk		5 388,02	24 030,00	
		Za rozpočet celkom :	99 351,76	Sk		73 498,76	25 853,00	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa						JKSO :	
						Rozpočet :	
						Spracoval :	
Miesto :		Zmluva č.			Dňa: 22.08.2006		
Odberateľ :		IČO :			DIČ :		
					IČ DPH :		
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.		IČO : 35814730			DIČ : 2020259769		
82109 Bratislava		Votrubova 28			IČ DPH : SK2020259769		
Projektant :		IČO :			DIČ :		
					IČ DPH :		
1 M3 OP		1 364 146 Sk		za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		1 364 146 Sk		za M2 ZP		1 364 146 Sk	
1 M2 ÚP		1 364 146 Sk		za M2 ÚP		za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	28 500,00	105 500,00	134 000,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :	449 617,31	562 723,84	1 012 341,15	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	478 117,31	668 223,84	1 146 341,15	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 146 341,15
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	1 146 341,15	217 804,80
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 364 145,95
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Odberaťel

JKSO

Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.

Dátum: 22.08.2006

Projektant

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu bud. č. 38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	134 000,00	28 500,00	105 500,00	1,837	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	134 000,00	28 500,00	105 500,00	1,837	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	8 307,73	3 314,89	4 992,84	0,013	
71 - IZOLÁCIE	8 307,73	3 314,89	4 992,84	0,013	
722 - Vnútorný vodovod	19 373,50	19 373,50		0,127	
724 - Strojné vybavenie	215 880,00	215 880,00		0,367	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	235 253,50	235 253,50		0,495	
731 - Kotolne	580 428,00	43 772,00	536 656,00	9,913	
732 - Strojovne	8 051,58	8 051,58		0,023	
733 - Rozvod potrubia	35 985,03	27 375,03	8 610,00	0,261	
734 - Armatúry	130 910,58	123 695,58	7 215,00	0,256	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	755 375,19	202 894,19	552 481,00	10,455	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 932,74	6 682,74	5 250,00	0,073	
76 - KONŠTRUKCIE	11 932,74	6 682,74	5 250,00	0,073	
783 - Nátery	1 472,00	1 472,00		0,003	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 472,00	1 472,00		0,003	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 012 341,16	449 617,32	562 723,84	11,040	
Za rozpočet celkom:	1 146 341,16	478 117,32	668 223,84	12,877	

Odberateľ:

Dodávateľ: Ikores Slovakia s.r.o.

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 22.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	314291116	Montáž kominov a dymovodov	✓ 1,000	súbor	✓ 28 500,00	28 500,00		19
2	596600310	Komin + dymovod PPs 150	✓ 1,000	súbor	✓ 105 500,00		105 500,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			134 000,00	Sk		28 500,00	105 500,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			134 000,00	Sk		28 500,00	105 500,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
3	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	✓ 12,000	m	✓ 32,40	388,80		19
4	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	✓ 11,000	m	✓ 33,72	370,92		19
5	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	✓ 28,000	m	✓ 35,52	994,56		19
6	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	✓ 18,000	m	✓ 36,60	658,80		19
7	713462138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	✓ 20,000	m	✓ 44,40	888,00		19
8	2723A0106	Izolácia hadicová - pr.had.17 mm	✓ 12,000	m	✓ 33,12		397,44	19
9	2723A0108	Izolácia hadicová - pr.had.22 mm	✓ 11,000	m	✓ 36,60		402,60	19
10	2723A0110	Izolácia hadicová - pr.had.28 mm	✓ 28,000	m	✓ 43,20		1 209,60	19
11	2723A0112	Izolácia hadicová - pr.had.35 mm	✓ 18,000	m	✓ 50,40		907,20	19
12	2723A0317	Izolácia hadicová - pr.had.50 mm	✓ 20,000	m	✓ 103,80		2 076,00	19
13	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,013	t	✓ 835,00	10,86		19
14	998713192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	✓ 0,013	t	✓ 227,00	2,95		19
713 - Izolácie tepelné spolu :			8 307,73	Sk		3 314,89	4 992,84	
71 - IZOLÁCIE spolu :			8 307,73	Sk		3 314,89	4 992,84	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
722 - Vnútrotný vodovod								
15	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	✓ 11,000	m	✓ 278,00	3 058,00		19
16	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	✓ 13,000	m	✓ 282,00	3 666,00		19
17	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	✓ 24,000	m	✓ 433,00	10 392,00		19
18	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	✓ 43,000	m	✓ 32,50	1 397,50		19
19	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	✓ 43,000	m	✓ 20,00	860,00		19
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			19 373,50	Sk		19 373,50		
724 - Strojné vybavenie								
20	724132111	Montáž úpravne vody EZV 20	✓ 1,000	súbor	✓ 2 240,00	2 240,00		19
21	724132112	Úpravňa vody EZV 20	✓ 1,000	súbor	✓ 9 500,00	9 500,00		19
22	724132113	Montáž úpravne vody ER/KS 25+ doprava	✓ 1,000	súbor	✓ 25 450,00	25 450,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	724132114	Úpravná vody ER/KS 25	✓ 1,000	súbor	✓ 98 500,00	98 500,00		19
24	724149101	Montáž čerpadiel	✓ 4,000	kus	✓ 1 230,00	4 920,00		19
25	724211101	Čerpadlo GRUNFOS UPS 15-14 BU	✓ 1,000	súbor	✓ 6 950,00	6 950,00		19
26	724211104	Čerpadlo GRUNFOS Magma 32 - 100	✓ 1,000	súbor	✓ 34 300,00	34 300,00		19
27	724211105	Čerpadlo GRUNFOS UPS 32-55	✓ 1,000	súbor	✓ 17 930,00	17 930,00		19
28	724211106	Čerpadlo GRUNFOS AP 35B 5006	✓ 1,000	súbor	✓ 16 090,00	16 090,00		19
		724 - Strojné vybavenie spolu :	215 880,00	Sk		215 880,00		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	235 253,50	Sk		235 253,50		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotelne						
29	731129026	Vypustenie a napustenie sústavy ÚK	✓ 1,000	súbor	✓ 2 400,00	2 400,00		19
30	731129027	Montáž kotolov	✓ 2,000	súbor	✓ 7 250,00	14 500,00		19
31	731139008	Spustenie kotlov servisom	✓ 2,000	súbor	✓ 3 500,00	7 000,00		19
32	731999904	Kotelne, HZS T4 - Vykurovací skúška	✓ 72,000	hod	✓ 276,00	19 872,00		19
33	484B00900	Kotel VIESMAN Vitodens 300	✓ 2,000	kus	✓ 175 250,00		350 500,00	19
34	484B01000	Neutralizačné zariadenie	✓ 1,000	kus	✓ 132 200,00		132 200,00	19
35	484B01302	Expanzná nádoba 35 L	✓ 3,000	kus	✓ 2 352,00		7 056,00	19
36	484B01303	Ohrevač vody 160 l VITOGEL	✓ 1,000	kus	✓ 38 500,00		38 500,00	19
37	484B01342	Rozdeľovač a zberač	✓ 2,000	kus	✓ 4 200,00		8 400,00	19
		731 - Kotelne spolu :	580 428,00	Sk		43 772,00	536 656,00	
		732 - Strojovne						
38	732199100	Montáž orientačných štítkov	✓ 10,000	súbor	✓ 62,00	620,00		19
39	732210911	Štítky orientačné	✓ 10,000	kus	✓ 139,73	1 397,30		19
40	732219112	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 200 l	✓ 1,000	súbor	✓ 5 990,00	5 990,00		19
41	998732102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	✓ 0,023	l	✓ 1 240,00	28,52		19
42	998732193	Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	✓ 0,023	l	✓ 685,00	15,76		19
		732 - Strojovne spolu :	8 051,58	Sk		8 051,58		
		733 - Rozvod potrubia						
43	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	✓ 2,000	m	✓ 235,00	470,00		19
44	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	✓ 6,000	m	✓ 340,00	2 040,00		19
45	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	✓ 18,000	m	✓ 412,00	7 416,00		19
46	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	✓ 20,000	m	✓ 575,00	11 500,00		19
47	733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	✓ 1,000	m	✓ 775,00	775,00		19
48	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	✓ 2,000	kus	✓ 605,00	1 210,00		19
49	3882A1229	Vodomer Sensus ET	✓ 1,000	kus	✓ 550,00		550,00	19
50	3882A1230	Vodomer Sensus M-N	✓ 1,000	kus	✓ 1 100,00		1 100,00	19
51	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	✓ 4,000	kus	✓ 790,00	3 160,00		19
52	316103530	Ohyby DN 25 - DN 50	✓ 30,000	kus	✓ 232,00		6 960,00	19
53	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	✓ 26,000	m	✓ 6,70	174,20		19
54	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	✓ 20,000	m	✓ 15,30	306,00		19
55	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,262	t	✓ 915,00	239,73		19
56	998733193	Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	✓ 0,262	t	✓ 321,00	84,10		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	35 985,03	Sk		27 375,03	8 610,00	
		734 - Armatúry						

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz vyme	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
57	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	✓ 2,000	súbor	✓ 820,00	1 640,00		19
58	734111418	Hydraulický stabilizátor	✓ 1,000	súbor	✓ 9 900,00	9 900,00		19
59	734163411	Filter DN 15	✓ 1,000	súbor	✓ 140,00	140,00		19
60	734163412	Filter DN 20	✓ 1,000	súbor	✓ 170,00	170,00		19
61	734163413	Filter DN 25	✓ 1,000	súbor	✓ 224,00	224,00		19
62	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	✓ 1,000	kus	✓ 344,00	344,00		19
63	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	✓ 1,000	kus	✓ 412,00	412,00		19
64	722262211	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4 VM 3-5V	✓ 1,000	kus	✓ 1 390,00	1 390,00		19
65	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	✓ 1,000	kus	✓ 2 690,00	2 690,00		19
66	734163414	Filter DN 32	✓ 1,000	súbor	✓ 271,00	271,00		19
67	734163416	Filter DN 50	✓ 1,000	súbor	✓ 363,00	363,00		19
68	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	✓ 1,000	kus	✓ 173,00	173,00		19
69	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	✓ 1,000	kus	✓ 2 101,00	2 101,00		19
70	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	✓ 3,000	kus	✓ 284,00	852,00		19
71	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	✓ 3,000	kus	✓ 371,00	1 113,00		19
72	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	✓ 2,000	kus	✓ 690,00	1 380,00		19
73	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	✓ 72,000	kus	✓ 19,00	1 368,00		19
74	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	✓ 17,000	kus	✓ 19,60	333,20		19
75	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	✓ 15,000	kus	✓ 56,00	840,00		19
76	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	✓ 7,000	kus	✓ 68,50	479,50		19
77	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	✓ 18,000	kus	✓ 75,00	1 350,00		19
78	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	✓ 19,000	kus	✓ 88,00	1 672,00		19
79	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	✓ 17,000	kus	✓ 135,00	2 295,00		19
80	734211113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. teles V 4320 G 3/8	✓ 68,000	kus	✓ 54,50	3 706,00		19
81	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13-7311 DN 15	✓ 6,000	kus	✓ 219,00	1 314,00		19
82	734251125	Ventily poistné závitové P10-237-606 G 1	✓ 1,000	kus	✓ 3 820,00	3 820,00		19
83	734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	✓ 7,000	kus	✓ 84,50	591,50		19
84	734261214	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	✓ 3,000	kus	✓ 128,00	384,00		19
85	734261215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	✓ 8,000	kus	✓ 187,00	1 496,00		19
86	734261216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	✓ 8,000	kus	✓ 252,00	2 016,00		19
87	734261222	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 2	✓ 5,000	kus	✓ 295,50	1 477,50		19
88	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2	✓ 6,000	kus	✓ 256,00	1 536,00		19
89	734271134	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4	✓ 2,000	kus	✓ 243,00	486,00		19
90	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1	✓ 5,000	kus	✓ 393,00	1 965,00		19
91	734271136	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4	✓ 7,000	kus	✓ 585,00	4 095,00		19
92	734271138	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 2	✓ 4,000	kus	✓ 945,00	3 780,00		19
93	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	✓ 17,000	kus	✓ 166,00	2 822,00		19
94	734292313	Hydrocontrol DN 32 + sada	✓ 3,000	kus	✓ 8 500,00	25 500,00		19
95	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 32 + montáž	✓ 1,000	kus	✓ 4 835,00	4 835,00		19
96	422726000	Slučka kondenzačná zahnutá 178066 20x1,5	✓ 8,000	kus	✓ 86,00		688,00	19
97	734411148	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTU 160mm	✓ 7,000	kus	✓ 685,00	4 795,00		19
98	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	✓ 7,000	kus	✓ 171,00	1 197,00		19
99	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312.pr. 100	✓ 8,000	kus	✓ 1 580,00	12 640,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov



Stavba: Stav úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1	2	3	4	5	6	7	8		
100	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	✓ 8,000	kus	✓ 650,00	5 200,00		19	
101	422606500	Klapka spetná DN 25	✓ 2,000	kus	✓ 124,00		248,00	19	
102	422607030	Klapka spetná DN 32	✓ 2,000	kus	✓ 150,00		300,00	19	
103	422607120	Doplňovací ventil HONEYWEL DN 15 + montáž	✓ 1,000	kus	✓ 5 979,00		5 979,00	19	
104	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	✓ 8,000	kus	✓ 376,00	3 008,00		19	
105	734494213	Ostatné meracie armatúry, navarky s rúrk. závitom G 1/2	✓ 32,000	kus	✓ 157,00	5 024,00		19	
106	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,256	t	✓ 690,00	176,64		19	
107	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	✓ 0,256	t	✓ 1 290,00	330,24		19	
		734 - Armatúry spolu :	130 910,58	Sk		123 695,58	7 215,00		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	755 375,19	Sk		202 894,19	552 481,00		
		76 - KONŠTRUKCIE							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
108	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	✓ 50,000	kg	✓ 86,50	4 325,00		19	
109	422505040	Upevňovací systém LARF - doplnkové konštrukcie	✓ 50,000	kg	✓ 105,00		5 250,00	19	
110	767995102	Hydraulické vyregulovanie ÚK	✓ 3,000	ks	✓ 750,00	2 250,00		19	
111	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,074	t	✓ 966,00	71,48		19	
112	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	✓ 0,074	t	✓ 490,00	36,26		19	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	11 932,74	Sk		6 682,74	5 250,00		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	11 932,74	Sk		6 682,74	5 250,00		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
		783 - Nátery							
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	✓ 46,000	m	✓ 32,00	1 472,00		19	
		783 - Nátery spolu :	1 472,00	Sk		1 472,00			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 472,00	Sk		1 472,00			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 012 341,16	Sk		449 617,32	562 723,84		
		Za rozpočet celkom :	1 146 341,16	Sk		478 117,32	668 223,84		

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stave.úpravy pre zmenu účelu uživ. bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody ÚK		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 22.08.2006					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava		IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769				
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP 401 034 Sk za M3 OP		1 M 401 034 Sk za M					
1 M2 ZP 401 034 Sk za M2 ZP							
1 M2 UP 401 034 Sk za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	227 495,91	109 507,74	337 003,65	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	227 495,91	109 507,74	337 003,65	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E Celkové náklady :			
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		337 003,65
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	337 003,65	64 030,70
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		401 034,35
				F Odpočet - prípočet			
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :							
Podpis :				Podpis : 			

Odberateľ:

JKSO

Dodávateľ: Ikores Slovakia s.r.o.

Dátum: 22.08.2006

Projektant:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stavb. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin-rozvodový UK

IKORES Slovakia spol. s r. o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	76 335,52	72 704,58	3 630,94	0,069	
71 - IZOLÁCIE	76 335,52	72 704,58	3 630,94	0,069	
733 - Rozvod potrubia	87 547,11	84 107,11	3 440,00	0,996	
734 - Armatúry	61 774,21	35 717,41	26 056,80	0,050	
735 - Vykurovacie telesá	93 994,84	20 164,84	73 830,00	4,404	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	243 316,16	139 989,36	103 326,80	5,451	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 779,97	5 229,97	2 550,00	0,045	
76 - KONŠTRUKCIE	7 779,97	5 229,97	2 550,00	0,045	
783 - Nátery	9 572,00	9 572,00		0,017	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	9 572,00	9 572,00		0,017	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	337 003,65	227 495,91	109 507,74	5,583	
Za rozpočet celkom:	337 003,65	227 495,91	109 507,74	5,583	

Odberateľ:

Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.

Stavba: Staveb. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin-rozvodový UK

Projektant:

Spracoval:

JKŠO:

Dátum: 22.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
1	713462131	Montáž trubíc z Pe hr.15-20mm, DN DO-38	✓ 751,000	m	✓ 87,60	65 787,60		19
2	713462132	Izolácia TUBEX hr.20 mm DN10	✓ 1,500	m	✓ 49,32	73,98		19
3	713462133	Izolácia TUBEX hr.20 DN15	✓ 12,500	m	✓ 54,00	675,00		19
4	713462134	Izolácia TUBEX hr.20 DN 20	✓ 40,000	m	✓ 62,40	2 496,00		19
5	713462135	Izolácia TUBEX hr.20mm DN25	✓ 21,000	m	✓ 72,00	1 512,00		19
6	713462138	Montáž trubíc z PE hr.15-20mm, DN 42-70	✓ 22,500	m	✓ 96,00	2 160,00		19
7	2723A0106	Izolácia Tubex hr.20mm DN32	✓ 4,500	m	✓ 82,32		370,44	19
8	2723A0108	Izolácia TUBEX hr.20mm DN 40	✓ 13,000	m	✓ 93,00		1 209,00	19
9	2723A0110	Izolácia TUBEX hr.20mm DN 50	✓ 5,000	m	✓ 106,80		534,00	19
10	2723A0112	Plastové spony	✓ 5,000	bal.	✓ 65,00		325,00	19
11	2723A0309	Lepidlo	✓ 1,500	m	✓ 795,00		1 192,50	19
713 - Izolácie tepelné spolu:			76 335,52	Sk		72 704,58	3 630,94	
71 - IZOLÁCIE spolu:			76 335,52	Sk		72 704,58	3 630,94	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
733 - Rozvod potrubia								
12	733111102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	✓ 84,000	m	✓ 209,00	17 556,00		19
13	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	✓ 56,500	m	✓ 235,00	13 277,50		19
14	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	✓ 60,500	m	✓ 254,00	15 367,00		19
15	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	✓ 21,000	m	✓ 340,00	7 140,00		19
16	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	✓ 4,500	m	✓ 412,00	1 854,00		19
17	733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	✓ 13,000	m	✓ 472,00	6 136,00		19
18	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	✓ 5,000	m	✓ 575,00	2 875,00		19
19	316104850	Ohyb 90° r=3 DN 25mm	✓ 4,000	kus	✓ 195,00		780,00	19
20	316108010	Ohyb 90° r=4 DN 50mm	✓ 2,000	kus	✓ 430,00		860,00	19
21	316305170	Oblúk rúrkový A-3d 11353.0 K90° DN 40	✓ 4,000	kus	✓ 450,00		1 800,00	19
22	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	✓ 54,000	kus	✓ 71,00	3 834,00		19
23	733121122	Pevný bod PB 1	✓ 1,000	kus	✓ 4 950,00	4 950,00		19
24	733121123	Pevný bod PB 2	✓ 1,000	kus	✓ 4 500,00	4 500,00		19
25	733124113	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 25/20	✓ 2,000	kus	✓ 540,00	1 080,00		19
26	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	✓ 3,000	kus	✓ 605,00	1 815,00		19
27	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	✓ 2,000	kus	✓ 790,00	1 580,00		19
28	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	✓ 139,500	m	✓ 6,70	934,65		19
29	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	✓ 5,000	m	✓ 15,30	76,50		19
30	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,996	t	✓ 815,00	811,74		19
31	998733193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	✓ 0,996	t	✓ 321,00	319,72		19
733 - Rozvod potrubia spolu:			87 547,11	Sk		84 107,11	3 440,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Stavebné úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin-rozvodny UK

IKORES Slovakia spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis: položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
734 - Armatúry								
32	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	✓ 7,000	kus	✓ 19,00	133,00		19
33	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	✓ 10,000	kus	✓ 19,00	190,00		19
34	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	✓ 54,000	kus	✓ 56,00	3 024,00		19
35	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	✓ 6,000	kus	✓ 68,50	411,00		19
36	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	✓ 2,000	kus	✓ 75,00	150,00		19
37	551211000	Hlavica termostatická	✓ 21,000	kus	✓ 504,00		10 584,00	19
38	551211010	Venti radiatorový Heimeier DN 15	✓ 21,000	kus	✓ 388,80		8 164,80	19
39	551211020	Šróbenie regulačné Heimeier DN 15	✓ 21,000	kus	✓ 348,00		7 308,00	19
40	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13-7311 DN 15	✓ 4,000	kus	✓ 219,00	876,00		19
41	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	✓ 2,000	kus	✓ 90,50	181,00		19
42	734261224	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4	✓ 6,000	kus	✓ 137,00	822,00		19
43	734261225	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1	✓ 2,000	kus	✓ 202,00	404,00		19
44	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2	✓ 2,000	kus	✓ 256,00	512,00		19
45	734271134	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4	✓ 6,000	kus	✓ 313,00	1 878,00		19
46	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1	✓ 2,000	kus	✓ 393,00	786,00		19
47	734291112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	✓ 7,000	kus	✓ 157,00	1 099,00		19
48	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	✓ 10,000	kus	✓ 166,00	1 660,00		19
49	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	✓ 3,000	kus	✓ 157,00	471,00		19
50	734999904	Vykurovacia skúška	✓ 72,000	hod	✓ 299,00	21 528,00		19
51	734999905	Vypustenie vody	✓ 5,000	hod	✓ 299,00	1 495,00		19
52	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,051	t	✓ 620,00	31,62		19
53	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	✓ 0,051	t	✓ 1 290,00	65,79		19
734 - Armatúry spolu :			61 774,21	Sk		35 717,41	26 056,80	
735 - Vykurovacie telesá								
54	735158120	Vykur. telesá panel. 2. radové, tlak. skúšky telies vodou	✓ 21,000	kus	✓ 144,00	3 024,00		19
55	484528090	Teleso vykurovacie 400/500 21K	✓ 1,000	kus	✓ 1 798,80		1 798,80	19
56	484531750	Teleso vykurovacie 600/700 21K	✓ 1,000	kus	✓ 2 384,40		2 384,40	19
57	484531770	Teleso vykurovacie 600/900 21K	✓ 6,000	kus	✓ 2 782,80		16 696,80	19
58	484531780	Teleso vykurovacie 600/1000 21K	✓ 2,000	kus	✓ 2 982,00		5 964,00	19
59	484531790	Zaška + záslepka	✓ 21,000	kus	✓ 66,00		1 386,00	19
60	484531791	Držiak + konzola	✓ 21,000	kus	✓ 300,00		6 300,00	19
61	484531801	Teleso vykurovacie 600/1100 21K	✓ 10,000	kus	✓ 3 211,20		32 112,00	19
62	484531820	Teleso vykurovacie 600/1000 22K	✓ 2,000	kus	✓ 3 594,00		7 188,00	19
63	735159647	Montáž vyhr. telies oc. doskové	✓ 21,000	kus	✓ 605,00	12 705,00		19
64	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	✓ 4,405	t	✓ 655,00	2 885,28		19
65	998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	✓ 4,405	t	✓ 352,00	1 550,56		19
735 - Vykurovacie telesá spolu :			93 994,84	Sk		20 164,84	73 830,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			243 316,16	Sk		139 989,36	103 326,80	
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
66	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	✓ 30,000	kg	✓ 110,00	3 300,00		19
67	422505040	Doplnkové konštrukcie	✓ 30,000	kus	✓ 85,00		2 550,00	19
68	767995102	Hydraulické vyregulovanie	✓ 21,000	ks	✓ 89,00	1 869,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvodý UK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta vykaz vmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
69	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	✓ 0,045	t	✓ 865,00	38,92		19
70	998767192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	✓ 0,045	t	✓ 490,00	22,05		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	7 779,97	Sk		5 229,97	2 550,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	7 779,97	Sk		5 229,97	2 550,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
71	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	✓ 97,000	m	✓ 32,00	3 104,00		19
72	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	✓ 147,000	m	✓ 44,00	6 468,00		19
		783 - Nátery spolu :	9 572,00	Sk		9 572,00		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 572,00	Sk		9 572,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	337 003,65	Sk		227 495,91	109 507,74	
		Za rozpočet celkom :	337 003,65	Sk		227 495,91	109 507,74	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav úpravy pre zmenu účelu užív. bud.č.38 pre PSB Martin				JKSO :		
Objekt : Elektroinštalácia - silnoprúd				Rozpočet :		
				Spracoval : Ján Raučina		
Miesto : Martin		Zmluva č.		Dňa : 28.08.2006		
Odberateľ :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		890 123 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		890 123 Sk	za M2 ZP	890 123 Sk za M		
1 M2 UP		890 123 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV	21 013,50		21 013,50	6	Práce nadčas
2	PSV				7	Murárske výpomoc
3	MCE	177 643,30	549 345,89	726 989,19	8	Bez pevnej podlahy
4	iné				9	
5	Súčet	198 656,80	549 345,89	748 002,69	10	Súčet riadkov 6 až 9
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletičná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	748 002,69
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Odberteľ:

JKSO

Dodávateľ:

Dátum: 28.08.2006

Projektant:

Spracoval: Ján Raučina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

Objekt : Elektroinštalácia - silnoprád

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 013,50	21 013,50		0,236	1,110
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 013,50	21 013,50		0,236	1,110
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	702 281,69	152 935,80	549 345,89	6,171	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	24 707,50	24 707,50			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	726 989,19	177 643,30	549 345,89	6,171	
Za rozpočet celkom :	748 002,69	198 656,80	549 345,89	6,407	1,110

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ján Raučina

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin

JKSO:

Dátum: 28.08.2006

Objekt: Elektroinštalácia - silnoprád

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 15 cm	✓ 39,000	kus	✓ 34,00	1 326,00		19
2	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	✓ 4,000	kus	✓ 78,00	312,00		19
3	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 45 cm	✓ 23,000	kus	✓ 154,00	3 542,00		19
4	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobel. stropoch hr. do 15 cm	✓ 2,000	kus	✓ 158,00	316,00		19
5	973032616	Vysek. kapiés pre špaliky v murive dut. tehál do 10 x 10 x 5 cm	✓ 137,000	kus	✓ 29,50	4 041,50		19
6	973032619	Vysek. kapiés pre špaliky v murive dut. tehál do 15 x 15 x 10 cm	✓ 4,000	kus	✓ 58,50	234,00		19
7	974082113	Vysek. ryh pre vodiče v omlietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	✓ 385,000	m	✓ 28,00	10 780,00		19
8	974082115	Vysek. ryh pre vodiče v omlietke stien z MV, MVC š. do 10 cm	✓ 14,000	m	✓ 33,00	462,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	21 013,50	Sk		21 013,50		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 013,50	Sk		21 013,50		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
9	210010106	Lišta el-inšt. kanál PVC do š. 150-200 mm	✓ 80,000	m	✓ 74,50	5 960,00		19
10	210010134	Rúrka PE uložená pevne 47 mm	✓ 39,000	m	✓ 35,00	1 365,00		19
11	210010301	Škatuľa KP pristrojova bez zapojenia	✓ 42,000	kus	✓ 23,50	987,00		19
12	210010313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	✓ 5,000	kus	✓ 59,50	297,50		19
13	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	✓ 77,000	kus	✓ 101,00	7 777,00		19
14	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	✓ 22,000	kus	✓ 174,00	3 828,00		19
15	210020011	Upevnenie prichytky GRIP na strop	✓ 65,000	kus	✓ 51,50	3 347,50		19
16	210020012	Záves hrebeňový pre 10 káblov	✓ 120,000	kus	✓ 60,00	7 200,00		19
17	210020801	Vyplnenie otvoru plstou a protipožiarim tmelom CP 611A do 40x40	✓ 8,000	kus	✓ 98,00	784,00		19
18	210020802	Vyplnenie otvoru plstou a protipožiarim tmelom CP 611A do 100x100	✓ 2,000	kus	✓ 162,00	324,00		19
19	210021001	Otvor - zhotovenie do sádkartónu do D-200mm	✓ 54,000	kus	✓ 166,00	8 964,00		19
20	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	✓ 148,000	kus	✓ 14,00	2 072,00		19
21	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	✓ 12,000	kus	✓ 14,70	176,40		19
22	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	✓ 39,000	kus	✓ 21,00	819,00		19
23	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	✓ 8,000	kus	✓ 46,50	372,00		19
24	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 150	✓ 4,000	kus	✓ 101,00	404,00		19
25	210100351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P21	✓ 2,000	kus	✓ 59,50	119,00		19
26	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	✓ 13,000	kus	✓ 71,50	929,50		19
27	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	✓ 4,000	kus	✓ 84,00	336,00		19
28	210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	✓ 4,000	kus	✓ 84,00	336,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Elektroinštalácia - silnoprád

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
29	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	✓ 4,000	kus	✓ 101,00	404,00		19
30	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	✓ 10,000	kus	✓ 34,50	345,00		19
31	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	✓ 14,000	kus	✓ 39,50	553,00		19
32	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	✓ 4,000	kus	✓ 39,50	158,00		19
33	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	✓ 22,000	kus	✓ 84,00	1 848,00		19
34	210111021	Zásuvka IP20, X-násobná 10/16A - 250V Mosaic do žlabu	✓ 13,000	kus	✓ 99,50	1 293,50		19
35	210111022	Zásuv. IP20, X-násob. 10/16A - 250V Mosaic s prepáf. do žlab	✓ 7,000	kus	✓ 99,50	696,50		19
36	210111525	Vidlica priemyselná 63-125A / 500V, IP67, 3P+Z+(N)	✓ 1,000	kus	✓ 98,00	98,00		19
37	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	✓ 4,000	kus	✓ 342,00	1 368,00		19
38	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	✓ 1,000	kus	✓ 476,00	476,00		19
39	210191502	Osadenie tenkocementovej skrine (SR)	✓ 1,000	kus	✓ 85,00	85,00		19
40	210191532	Usadenie rozvádzača ER 1.0+1.1	✓ 1,000	kus	✓ 85,00	85,00		19
41	210200043	Svietidlo s jednopóaticovou žiarivkou, prísad. núdzové, IP20	✓ 2,000	kus	✓ 141,00	282,00		19
42	210201003	Svietidlo podhľadové kruhové do D. 250mm + s núdz. modulom	✓ 5,000	kus	✓ 201,00	1 005,00		19
43	210201009	Svietidlo s jednopóaticovou žiarivkou IP20, prísadené	✓ 4,000	kus	✓ 201,00	804,00		19
44	210201010	Svietidlo s jednopóaticovou žiarivkou, prísad. s vyšším krytím	✓ 11,000	kus	✓ 206,00	2 266,00		19
45	210201039	Svietidlo žiarivkové podhľadové 2x36W, IP20	✓ 53,000	kus	✓ 223,00	11 819,00		19
46	210201040	Svietidlo žiarivkové vstavané 2x36W, IP20 s núdzovým modul	✓ 11,000	kus	✓ 223,00	2 453,00		19
47	210201073	Svietidlo žiarivkové zavesné 1x36W, IP54	✓ 16,000	kus	✓ 217,00	3 472,00		19
48	210201074	Svietidlo žiarivkové zavesné 2x36W, IP54	✓ 11,000	kus	✓ 217,00	2 387,00		19
49	210201075	Svietidlo žiarivkové zavesné IP54, 1x36W, záves+hák+škatuľa	✓ 12,000	kus	✓ 262,00	3 144,00		19
50	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm, vrátane svoriek		m	31,50			19
51	210220101	Vodič zvodovy s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm		m	128,00			19
52	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)		kus	65,00			19
53	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	91,00			19
54	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia		kus	375,00			19
55	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC		kus	46,50			19
56	210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm ² , voľne uložené	✓ 145,000	m	✓ 14,70	2 131,50		19
57	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m		kus	895,00			19
58	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	✓ 840,000	m	✓ 11,90	9 996,00		19
59	210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	✓ 1 650,000	m	✓ 11,90	19 635,00		19
60	210810007	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x4	✓ 16,000	m	✓ 11,90	190,40		19
61	210810008	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x6-16	✓ 26,000	m	✓ 11,90	309,40		19
62	210810013	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x10	✓ 105,000	m	✓ 14,70	1 543,50		19
63	210810014	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	✓ 12,000	m	✓ 17,30	207,60		19
64	210810015	Kábel 750V voľne uložený CXKE-V 5x1,5	✓ 10,000	m	✓ 11,90	119,00		19
65	210810015	Kábel 750V voľne uložený CXKE-V 5x1,5	✓ 210,000	m	✓ 11,90	2 499,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Elektroinštalácia - silnoprád

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
66	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	✓ 45,000	m	✓ 17,30	778,50		19
67	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	✓ 1,000	hod	✓ 299,00	299,00		19
68	213290020	Manipulácia v sieti NN	✓ 1,000	hod	✓ 299,00	299,00		19
69	213290030	Skúšobná prevádzka	✓ 4,000	hod	✓ 299,00	1 196,00		19
70	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	✓ 75,000	hod	✓ 299,00	22 425,00		19
71	213290150	Nešpecifikované práce	✓ 11,000	hod	✓ 299,00	3 289,00		19
72	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	✓ 22,000	hod	✓ 299,00	6 578,00		19
73	111632600	Tmel elastický protipožiarny CP 611A Hilli / 310 ml /	✓ 6,000	t	✓ 411,00		2 466,00	19
74	341000M52	Vodič CY (H07V-U.16) 16,0 drôt, zel/zltý	✓ 152,250	m	✓ 61,80		9 409,05	19
75	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	✓ 204,500	m	✓ 19,20		3 926,40	19
76	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	✓ 687,500	m	✓ 19,20		13 200,00	19
77	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	✓ 1 742,500	m	✓ 31,60		55 063,00	19
78	341201M21	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx4	✓ 16,800	m	✓ 50,50		848,40	19
79	341201M23	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	✓ 27,300	m	✓ 74,70		2 039,31	19
80	341201M38	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	✓ 12,600	m	✓ 256,90		3 236,94	19
81	341201M41	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Dx1,5	✓ 10,500	m	✓ 31,80		333,90	19
82	341201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	✓ 110,250	m	✓ 200,80		22 138,20	19
83	341202M03	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	✓ 47,250	m	✓ 450,00		21 262,50	19
84	341488M53	Kábel nehorľavý CXKE-V-5Cx1,5	✓ 220,500	m	✓ 67,40		14 861,70	19
85	345300D01	Spínač rad.1 Lexel WNT 100C IP44	✓ 12,000	kus	✓ 69,60		835,20	19
86	345300D02	Spínač rad.1/0 tlačítkový Lexel WNT 101 IP 44	✓ 1,000	kus	✓ 78,80		78,80	19
87	345300D03	Spínač rad.5 Lexel WNT 500 IP44	✓ 4,000	kus	✓ 89,70		358,80	19
88	345300D04	Spínač rad.6 Lexel WNT 600 IP 44	✓ 4,000	kus	✓ 74,60		298,40	19
89	345300D05	Spínač rad.1 Lexel WPT 100H	✓ 8,000	kus	✓ 99,70		797,60	19
90	345300D06	Spínač rad.1/0 tlačítkový Lexel WPT 101H	✓ 1,000	kus	✓ 105,60		105,60	19
91	345300D07	Spínač rad.5 Lexel WPT 500H	✓ 15,000	kus	✓ 128,50		1 927,50	19
92	345300D10	Spínač rad.6 Lexel WPT 600H	✓ 10,000	kus	✓ 103,90		1 039,00	19
93	345300D11	Spínač rad.6 Lexel LIP 600H-IP	✓ 4,000	kus	✓ 176,00		704,00	19
94	345400D10	Zásuvka 2-nás. Lexel.GWP.232	✓ 22,000	kus	✓ 119,00		2 618,00	19
95	345400D11	Zásuvka 4-nás. pre DLP 731 76 legrand	✓ 13,000	kus	✓ 362,10		4 707,30	19
96	345404L02	Zásuvka 1-nás. 7411 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, s PO - NEZ : nezámenná - červená s ochrannými clonkami (2MD) - so SIG : signálkou, bez nadstavca na vidlicu ref.č. 50299	✓ 7,000	kus	✓ 1 229,00		8 603,00	19
97	345600K02	Škatuľa KP pristrojová 1903	✓ 74,000	kus	✓ 5,80		429,20	19
98	345632I01	Škatuľa KU, KP pristrojová pre zostavy do rady ASD 70, D70x45	✓ 42,000	kus	✓ 4,15		174,30	19
99	345651I60	Škatuľa odbočovacia PKG 200 IEC, na povrch IP65	✓ 5,000	kus	✓ 487,00		2 435,00	19
100	345685D34	Škatuľa KR rozvodka 6457-13, IP65, 5x3 / 4mm2	✓ 22,000	kus	✓ 76,30		1 678,60	19
101	345705I05	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 40 IEC, izolačná	✓ 40,950	m	✓ 36,80		1 506,96	19
102	34571K101	Lišta el-inšt hranatá LH 20x20 (3m)	✓ 84,000	m	✓ 15,60		1 310,40	19
103	34571K121	Lišta el-inšt hranatá LH 40x20 (3m)	✓ 52,500	m	✓ 24,80		1 302,00	19
104	34571K141	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 bez priečky (3m)	✓ 26,250	m	✓ 36,50		958,13	19
105	3482E0002	Svietidlo OMS Tornádo PC/T8 1xZ36W, IP 65	✓ 8,000	kus	✓ 1 580,00		12 640,00	19
106	3482E0006	Svietidlo OMS Tornádo PC/T8 2xZ36W IP 65	✓ 10,000	kus	✓ 1 860,00		18 600,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Elektroinštalácia - silnoproud

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
107	3482E0010	Svietidlo OMS Relax PB/T8 LA 2xZ36W	✓5,000	kus	✓2 150,00		10 750,00	19
108	3482E0014	Svietidlo OMS Relax PB/T8 PAR MAT 2xZ36W	✓49,000	kus	✓2 950,00		144 550,00	19
109	3482E0018	Svietidlo OMS násten. PLAST 1 OPÁL 1x22W IP 40	✓6,000	kus	✓480,00		2 880,00	19
110	3482E0022	Svietidlo OMS násten. FORWALL 31 OPÁL 1x22 T-R IP 20	✓11,000	kus	✓680,00		7 480,00	19
111	3482P0650	Svietidlo downlight 213 OMS 2x18W TC-D	✓20,000	kus	✓2 150,00		43 000,00	19
112	3482P0654	Svietidlo downlight 221 OMS 2x18W TC-D	✓16,000	kus	✓2 500,00		40 000,00	19
113	3488S0002	Núdzový modul OMS 6-36W/1hod	✓3,000	kus	✓1 148,00		3 444,00	19
114	3488S0006	Núdzový modul OMS 6-36W/1hod	✓2,000	kus	✓1 148,00		2 296,00	19
115	3488S0010	Svietidlo núdzové OMS EMERGENCY IP65 2824/T5/D/M 1hod	✓3,000	kus	✓2 150,00		6 450,00	19
116	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče		kus	37,10			19
117	354903Z10	Svorka SK, krížová		kus	22,10			19
118	354903Z20	Svorka SS, spojovacia		kus	15,10			19
119	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr		kus	31,60			19
120	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná		kus	40,20			19
121	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm		kus	420,40			19
122	354905Z20	Štítok označovaci na bleskozvod		kus	7,20			19
123	357014D059	Rozvodnice dodávka	✓1,000	kus	✓52 000,00		52 000,00	19
124	358014D26	Privodka 63A, IP67, 39+E IP67, 245.6396, Scame	✓1,000	kus	✓823,10		823,10	19
125	921AN16901	Trubica TL/D36/840 super 80	✓160,000	kus	✓56,90		9 104,00	19
126	921AN16913	Žiarivka kruhová TL-E 22/33	✓23,000	kus	✓157,00		3 611,00	19
127	921AN19844	Škatuľa ASD 70	✓42,000	kus	✓4,00		168,00	19
128	921AN20688	Prichytka OBO GRIP 15	✓80,000	kus	✓8,10		648,00	19
129	921AN20751	Prichytka OBO GRIP 30	✓40,000	kus	✓14,00		560,00	19
130	921AN22228	GULATINA 8MM pozink		kus	41,90			19
131	921AN22698	RAMIK montážny Legrand pre DLP 8M	✓13,000	kus	✓116,90		1 519,70	19
132	921AN22704	RAMIK montážny Legrand 109 21 pre Mosaic 2M	✓7,000	kus	✓31,50		220,50	19
133	921AN28105	Doplnok Cone GREEN 221	✓12,000	kus	✓227,00		2 724,00	19
134	921AN28567	Žiarivka PL/C 18/830/2P	✓33,000	kus	✓130,80		4 316,40	19
135	921AN32257	Doplnok Cone ORANGE 221	✓4,000	kus	✓227,00		908,00	19
136	921AN36107	GULATINA 8		kg	41,90			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	702 281,69	Sk			152 935,80	549 345,89
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
137	240000100	Montáž vzduchotechnických zariadení	✓1,000	Sk	✓12 000,00	12 000,00		19
138	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	✓50,000	m	✓84,00	4 200,00		19
139	460270047	Zamurovanie bez konc dielu, skrine 2xSR 5-6	✓1,000	kus	✓5 290,00	5 290,00		19
140	460420001	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou	✓50,000	m	✓21,50	1 075,00		19
141	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	✓50,000	m	✓32,00	1 600,00		19
142	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	✓17,500	m ²	✓31,00	542,50		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	24 707,50	Sk		24 707,50		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	726 989,19	Sk		177 643,30	549 345,89	
		Za rozpočet celkom:	748 002,69	Sk		198 656,80	549 345,89	

Krycí list rozpočtu



IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin		JKSO :	
Objekt : Elektroinštalácia - slaboprúd		Rozpočet :	
		Spracoval : Ján Raučina	
Miesto : Martin	Zmluva č.	Dňa : 28.08.2006	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	106 371 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	106 371 Sk	za M2 ZP	106 371 Sk
1 M2 UP	106 371 Sk	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	3 587,00		3 587,00	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	31 353,50	54 447,20	85 800,70	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	34 940,50	54 447,20	89 387,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 89 387,70
Pečiatka :	22	DPH 19 % z : 89 387,70 16 983,70
Podpis :	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 106 371,40
	F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	 <p style="margin: 0;">IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35914730 IČ DPH: SK2020259769 (4)</p>
Podpis :	Podpis : 

Odberateľ:

JKSO

Dodávateľ:

Dátum: 28.08.2006

Projektant:

Spracoval: Ján Raučina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin

Objekt: Elektroinštalácia - slaboprúd

IKORES Slovakia spol. s r. o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 587,00	3 587,00		0,001	0,104
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 587,00	3 587,00		0,001	0,104
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 071,50	7 071,50			
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných	78 729,20	24 282,00	54 447,20	0,027	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	85 800,70	31 353,50	54 447,20	0,027	
Za rozpočet celkom:	89 387,70	34 940,50	54 447,20	0,028	0,104

Odberaťel:

Dodávateľ:

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 pre PSB Martin

Objekt: Elektroinštalácia - slaboprúd

Projektant:

Spracoval: Ján Raučina

JKSO:

Dátum: 28.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	✓ 12,000	kus	✓ 78,00	936,00		19
2	971052261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² v železobet. murive hr. do 60 cm	✓ 2,000	kus	✓ 1 180,00	2 360,00		19
3	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² v železobet. strop. hr. do 15 cm	✓ 3,000	kus	✓ 97,00	291,00		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			3 587,00	Sk		3 587,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			3 587,00	Sk		3 587,00		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
4	210010105	Lišta el-inšt. PVC podlahová	✓ 39,000	m	✓ 44,00	1 716,00		19
5	210010106	Lišta el-inšt. kanál PVC do š. 150-200 mm	✓ 55,000	m	✓ 74,50	4 097,50		19
6	210020801	Prestup požiarny do 40x40	✓ 2,000	kus	✓ 98,00	196,00		19
7	210020802	Prestup požiarny do 100x100	✓ 2,000	kus	✓ 162,00	324,00		19
8	210270801	Štítok označ. na zásuvku RJ 45	✓ 36,000	kus	✓ 20,50	738,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			7 071,50	Sk		7 071,50		
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab								
9	220061181	Kábel UTP uložený voľne do žlabu	✓ 1 350,000	m	✓ 10,00	13 500,00		19
10	220330022	Montáž dispečerskej zásuvky pod omietkou	✓ 36,000	kus	✓ 206,00	7 416,00		19
11	220330023	Overenie parametrov RJ 45 UTP	✓ 36,000	kus	✓ 93,50	3 366,00		19
12	247426100	Tmel 310 ml elastický protipožiarny CP 611A Hilti	✓ 2,000	ks	✓ 411,00		822,00	19
13	341800M67	Kábel na prenos dát cat.5e UTP	✓ 1 422,000	m	✓ 8,10		11 518,20	19
14	34552L013	Rámček Mosaic 2MD 75002, biely	✓ 23,000	kus	✓ 14,70		338,10	19
15	34571A501	Žlab s krytom, biely : 40x40		m	36,00			19
16	34571A540	Žlab s krytom, biely : 40x80 9003		m	99,10			19
17	34571K141	Lišta el-inšt. hranatá LH 40x40 bez priečky (3m)	✓ 21,000	m	✓ 46,50		976,50	19
18	34571K181	Lišta el-inšt. hranatá LH 80x40 P s pevnou priečkou (3m)	✓ 18,000	m	✓ 133,00		2 394,00	19
19	34571L113	Kanál el-inšt. 104.12-DLP 80x 505mm	✓ 59,300	m	✓ 185,00		10 970,50	19
20	34571L268	- spojka kanála DLP 10692	✓ 21,000	kus	✓ 16,00		336,00	19
21	34571L454	Kryt delený 30159-DLP60, šírky 60mm	✓ 1,000	m	✓ 12 500,00		12 500,00	19
22	34571L454	Kryt delený 30159-DLP60, šírky 60mm	✓ 39,000	m	✓ 69,00		2 691,00	19
23	34571L514	Kryt koncový na prechod steny DLP	✓ 26,000	kus	✓ 112,00		2 912,00	19
24	34571L528	Uhol - vnútorný 10602	✓ 1,000	kus	✓ 81,00		81,00	19
25	34571L597	Uhol plochy -	✓ 2,000	kus	✓ 130,00		260,00	19
26	34571L605	Odbočka "T" diel DLP 10735	✓ 3,000	kus	✓ 155,00		465,00	19
27	34571L665	Spojka krytu, DLP65	✓ 21,000	kus	✓ 26,00		546,00	19
28	631428020	Rohož čadičová píšť lepenková 80kg/m ³ hr. 3 cm	✓ 1,000	m ²	✓ 268,00		268,00	19
29	921AN04232	Kryt 8721 40X40 koncový 9003	✓ 2,000	kus	✓ 17,70		35,40	19
30	921AN04234	Kryt 40X40 ohybový 8723	✓ 9,000	kus	✓ 23,30		209,70	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Elektroinštalácia - slaboprúd

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, vykaz. vyme	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4	5	6	7	8
31	921AN04237	Kryt 40X40 spojovací 8722	✓3,000	kus	✓17,70		53,10
32	921AN04277	Kryt LV 80X40 spojovací 8662	✓2,000	kus	✓27,90		55,80
33	921AN04284	Kryt LH 80X40 koncový 8661	✓3,000	kus	✓27,90		83,70
34	921AN04286	Kryt LH 80X40 ohybový 8663	✓3,000	kus	✓40,40		121,20
35	921AN20270	Zásuvka 2XRJ45 C5E PO Legrand Mosaic 742 85	✓36,000	kus	✓185,00		6 660,00
36	921AN23083	Záslepka LE 10722 DLP 80X50	✓5,000	kus	✓30,00		150,00
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	78 729,20	Sk		24 282,00	54 447,20
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	85 800,70	Sk		31 353,50	54 447,20
		Za rozpočet celkom :	89 387,70	Sk		34 940,50	54 447,20

DPH

19

19

19

19



19

19

19

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB				JKSO :			
Objekt: Plynová kotolňa Martin, ul. Jilemnického				Rozpočet :			
Časť : MaR kotolne				Spracoval :			
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : 18.08.2006			
Odberateľ :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Dodávateľ : Ikores Slovakia s.r.o.		IČO : 35814730		DIČ : 2020259769			
82109 Bratislava		Votrubova 28		IČ DPH : SK2020259769			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		374 067 Sk	za M3 OP	1 M			
1 M2 ZP		374 067 Sk	za M2 ZP	374 067 Sk za M			
1 M2 UP		374 067 Sk	za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	63 446,91	238 392,48	301 839,39	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	63 446,91	238 392,48	301 839,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stáby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 503,00	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	12 503,00	
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :				E	Celkové náklady :		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		314 342,39
				22	DPH 19 % z :	314 342,39	59 725,10
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		374 067,49
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka : 			
Podpis :				Podpis : 			

Odberteľ:

JKSO

Dodávateľ: IKores Slovakia s.r.o.

Dátum: 18.08.2006

Projektant:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického

Časť: MaR kotolne

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	51 181,35	21 032,87	30 148,48	11,895	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	250 658,04	42 414,04	208 244,00	0,017	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	301 839,39	63 446,91	238 392,48	11,912	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu:	12 503,00	12 503,00			
Za rozpočet celkom:	314 342,39	75 949,91	238 392,48	11,912	

Odberateľ:

Dodávateľ: IKores Slovakia s.r.o.

Stavba: Stav. upravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB

Objekt: Plynová kotolňa Martin, ul. Jilemnického

Časť: MaR kotolne

Projektant:

Spracoval:

JKSO

Dátum: 18.08.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	210010022	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23 mm.(1523)	✓ 36,000	m	✓ 23,00	828,00		19
2	210010122	Rúrka PE uložená voľne 20,5 mm	✓ 30,000	m	✓ 30,50	915,00		19
3	210020309	Žlab káblový kovový do 250/100 mm, s vekom (MARS)	✓ 8,000	m	✓ 171,00	1 368,00		19
4	210020661	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - Jöckl	✓ 30,000	kg	✓ 34,00	1 020,00		19
5	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	✓ 120,000	kus	✓ 14,40	1 728,00		19
6	210100503	Ukončenie káblov špeciálnych smršť. záklpkou 4x1	✓ 26,000	kus	✓ 146,00	3 796,00		19
7	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	✓ 1,000	kus	✓ 103,00	103,00		19
8	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	✓ 4,000	kus	✓ 103,00	412,00		19
9	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	✓ 28,000	m	✓ 47,50	1 330,00		19
10	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	✓ 30,000	m	✓ 34,00	1 020,00		19
11	210802336	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x0,75	✓ 30,000	m	✓ 24,00	720,00		19
12	210802341	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 4x0,75	✓ 15,000	m	✓ 24,00	360,00		19
13	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	✓ 15,000	m	✓ 24,00	360,00		19
14	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	✓ 35,000	m	✓ 24,00	840,00		19
15	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	✓ 10,000	m	✓ 24,00	240,00		19
16	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	✓ 60,000	m	✓ 24,00	1 440,00		19
17	210860222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 4x1	✓ 22,000	m	✓ 24,00	528,00		19
18	210950101	Štítok označovaci na kábel	✓ 80,000	kus	✓ 6,10	488,00		19
19	210950101	Štítok označovaci na kábel	✓ 80,000	kus	✓ 6,10	488,00		19
20	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	✓ 1,000	kus	✓ 187,00	187,00		19
21	220111786	Uzemňovacia zbernica úplná -montáž	✓ 1,000	kus	✓ 1 030,00	1 030,00		19
22	M21-MD	Mimostavenisková doprava	✓ 1,150	%	✓ 301,48	346,70		19
23	M21-MV	Murárske vypomoce	✓ 1,150	%	✓ 192,01	220,81		19
24	M21-PD	Presun dodávok	✓ 1,150	%	✓ 301,48	346,70		19
25	M21-PM	Podružný materiál	✓ 1,150	%	✓ 301,48	346,70		19
26	M21-PPV	Podiel podružných výkonov	✓ 1,150	%	✓ 496,49	570,96		19
27	132310180	Uholník rovnoramenný 11373-25x25x3 mm	✓ 0,030	t	✓ 27 600,00		828,00	19
28	2830405500	Hmoždinka so skrutkou 6x30 mm	✓ 122,000	ks	✓ 8,50		1 037,00	19
29	2830406000	Hmoždinka so skrutkou 8x40mm	✓ 112,000	ks	✓ 12,50		1 400,00	19
30	2830409500	Hmoždinka lemovaná so skrutkou 10x50mm	✓ 8,000	ks	✓ 11,00		88,00	19
31	2832E0203	Páska sťahovacia prírodná 200x3,6mm	✓ 200,000	kus	✓ 3,50		700,00	19
32	2834A0208	Spojka R-žlabu pozinkovaná 50	✓ 8,000	kus	✓ 10,00		80,00	19
33	2863A0804	Koleno 90st žlabu pozinkované 250/50	✓ 2,000	kus	✓ 485,00		970,00	19
34	2863C1123	T-kus pozinkovaný 100/250/50	✓ 1,000	kus	✓ 400,00		400,00	19
35	2863E4407	Spojka 651602	✓ 12,000	kus	✓ 15,00		180,00	19
36	286546760	Koleno 651612	✓ 12,000	kus	✓ 25,00		300,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť: MaR kotoine

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
37	341001M25	Vodič CY.10 medeny	✓ 30,000	m	✓ 12,40		372,00	19
38	341101M21	Šnúra Cu-jadro 300V (H03VV-F) CYLY 3Cx0,75	✓ 31,500	m	✓ 14,10		444,15	19
39	341103M48	Šnúra Cu-jadro 500V CYSY-4 Cx 0,75	✓ 15,750	m	✓ 13,50		212,63	19
40	341201M01	Kábel Cu-jadro 750V CYKY 2Ax1,5	✓ 15,000	m	✓ 14,10		211,50	19
41	341201M15	Kábel Cu-jadro 750V CYKY 3Cx1,5	✓ 35,000	m	✓ 18,70		654,50	19
42	341201M18	Kábel Cu-jadro 750V CYKY 3Cx2,5	✓ 10,000	m	✓ 30,50		305,00	19
43	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	✓ 60,000	m	✓ 14,70		882,00	19
44	341602M03	Kábel signálny JYTY 4x1	✓ 22,000	m	✓ 23,00		506,00	19
45	3450330200	Zásuvka s krytom PLEXO 66-904 66	✓ 3,000	kus	✓ 375,00		1 125,00	19
46	3450333100	Zásuvka 24V/743 03 s krabicou 917 91 a adaptérom	✓ 1,000	kus	✓ 280,00		280,00	19
47	3452200680	Hrbikové tlačítko v plastovej skrínke IP43	✓ 1,000	ks	✓ 1 850,00		1 850,00	19
48	345705I03	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC, izolačná	✓ 36,000	m	✓ 18,30		658,80	19
49	345706I08	Rúrka pancierová ohybná	✓ 2,000	m	✓ 17,50		35,00	19
50	34571I902	Žľab káblový poz.2000/250/50	✓ 4,040	ks	✓ 275,00		1 111,00	19
51	3480181401	Svietidlo do rozvádzačov LGR	✓ 1,000	kus	✓ 4 600,00		4 600,00	19
52	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	✓ 12,000	kus	✓ 15,40		184,80	19
53	354419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	✓ 1,000	kus	✓ 51,00		51,00	19
54	354900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	✓ 28,000	kg	✓ 50,50		1 414,00	19
55	354903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	✓ 10,000	kus	✓ 39,00		390,00	19
56	3585658O72	Veko koléna pozinkované 250	✓ 2,000	kus	✓ 135,00		270,00	19
57	3585658O74	Veko T-kusu 100/250	✓ 1,000	kus	✓ 175,00		175,00	19
58	3585658O75	Veko žľabu pozinkované 2000/250	✓ 4,040	kus	✓ 185,00		747,40	19
59	3585658O80	Kles.stup.oblúk pozinkovaný 250/50	✓ 4,000	kus	✓ 175,00		700,00	19
60	3585658O81	Veko kles.stup.oblúk pozink.250	✓ 4,000	kus	✓ 98,00		392,00	19
61	360020612	Upevňovací bod prichýtkou HM 8-12	✓ 208,000	kus	✓ 6,50		1 352,00	19
62	405S00313	Svorkovnica ekvipotencialna EPS 2	✓ 1,000	kus	✓ 550,00		550,00	19
63	553475540	Nosník žľabu pozink.250	✓ 8,000	kus	✓ 70,00		560,00	19
64	921AN04468	Škatuľa KO.125 E	✓ 1,000	kus	✓ 51,00		51,00	19
65	921AN15200	Podpera PV01 vedenia do muriva	✓ 28,000	kus	✓ 13,40		375,20	19
66	921AN19282	Rúrka káblová ohybná LGRD	✓ 30,000	m	✓ 85,00		2 550,00	19
67	921AN25009	Zmršťovacie bužirky čierne 12,7-6,4mm	✓ 2,600	kus/m	✓ 37,50		97,50	19
68	921AN36341	MARS prepážka 50	✓ 4,000	kus	✓ 78,00		312,00	19
69	921AN37076	Vývodka PG-13.5	✓ 12,000	kus	✓ 10,50		126,00	19
70	921AN37333	Spojovací materiál	✓ 0,800	kus	✓ 550,00		440,00	19
71	921AN37926	Prichýtka klipsová pre tuhé PVC	✓ 24,000	kus	✓ 7,50		180,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	51 181,35	Sk			21 032,87	30 148,48
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.						
72	360020382	Montáž-odber tlaku 5900-315-3	✓ 2,000	kus	✓ 70,00	140,00		19
73	360020385	Montáž-odber teploty pre snímač D32	✓ 4,000	kus	✓ 58,50	234,00		19
74	210290740	Montáž EM ventilu ,typ 2VE	✓ 2,000	kus	✓ 106,00	212,00		19
75	360410017	Montáž odp.snímač teploty	✓ 4,000	kus	✓ 120,00	480,00		19
76	3450200502	Kont.prvky vyp.M22-K01	✓ 1,000	kus	✓ 150,00		150,00	19
77	3585101F15	Istič LGR:063 72	✓ 4,000	kus	✓ 175,00		700,00	19
78	3883C0405	Snímač teploty odporový do potrubia ,Viessmann	✓ 4,000	ks	✓ 1 450,00		5 800,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť: MaR kotolne

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
79	921AN03643	Detektor úniku plynov Gc 20N	✓ 1,000	kus	✓ 8 500,00		8 500,00	19
80	210010101	Rozvádzačový kábel PVC	✓ 9,000	m	✓ 85,00	765,00		19
81	210010105	Lišta el-inšt PVC podlahová	✓ 5,000	m	✓ 45,50	227,50		19
82	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm ² (6455-11)	✓ 15,000	kus	✓ 179,00	2 685,00		19
83	210110104	Spínač koncový vč. zapojenia	✓ 1,000	kus	✓ 108,00	108,00		19
84	210111200	Zásuvka istena v skrini	✓ 1,000	kus	✓ 137,00	137,00		19
85	210120325	Zvodič prepätia dvojpolový	✓ 1,000	kus	✓ 3 500,00	3 500,00		19
86	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	✓ 8,000	kus	✓ 56,00	448,00		19
87	210120420	Vypínacia spúšťk ističu 230V	✓ 1,000	kus	✓ 75,00	75,00		19
88	210120463	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prid. modulom v skrínke	✓ 1,000	kus	✓ 262,00	262,00		19
89	210140001	Hlavica ovládacia, alebo signálna, bez zapojenia	✓ 7,000	kus	✓ 18,40	128,80		19
90	210140011	Spinacia jednotka 1A/48V, 6A/380V	✓ 9,000	kus	✓ 39,50	355,50		19
91	210140033	Diel spojovací, montáž	✓ 7,000	kus	✓ 11,00	77,00		19
92	210140421	Signálka s čelnou doskou, žiarovkou, bez transformátora	✓ 7,000	kus	✓ 72,50	507,50		19
93	210140518	Svietidlo rozvádzačové	✓ 1,000	kus	✓ 150,00	150,00		19
94	210140652	Húkačka elektrická (CE)	✓ 1,000	kus	✓ 235,00	235,00		19
95	210150051	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/3Z	✓ 1,000	kus	✓ 91,00	91,00		19
96	210150053	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 4P	✓ 5,000	kus	✓ 123,00	615,00		19
97	210150155	Zásuvka a pálica pre pomocné relé, spájkovací spodok	✓ 5,000	kus	✓ 313,00	1 565,00		19
98	210150157	Zásuvka a pálica pre pomocné relé, skrútkovací spodok	✓ 1,000	kus	✓ 190,00	190,00		19
99	210150481	Montáž časového relé (TK, TX, RT)	✓ 1,000	kus	✓ 137,00	137,00		19
100	210170031	Trafo NN 1-fáz v kryte, 1x prim/1x sek, do 200VA	✓ 1,000	kus	✓ 126,00	126,00		19
101	210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm ²	✓ 100,000	kus	✓ 11,00	1 100,00		19
102	210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm ²	✓ 72,000	kus	✓ 13,20	950,40		19
103	210192701	Zhotovenie otvoru do liatinových škatúľ do D16 mm	✓ 34,000	kus	✓ 34,00	1 054,00		19
104	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch lepený	✓ 9,000	kus	✓ 6,70	60,30		19
105	210290741	Montáž motonckého spotrbiča, elektr. servopohonu	✓ 4,000	kus	✓ 415,00	1 660,00		19
106	210800563	Vodič Cu inštalacny uložený v rozvodnici CY 1	✓ 300,000	m	✓ 37,00	11 100,00		19
107	211160001	Montáž napáj. zdroja so zapojením do 250W	✓ 1,000	kus	✓ 475,00	475,00		19
108	220110565	Montáž rozvádzača ocefol. pre vonk. a vnút. inštaláciu	✓ 1,000	kus	✓ 275,00	275,00		19
109	221330911	Montáž detektora plynov, dvojstupňový	✓ 2,000	kus	✓ 1 350,00	2 700,00		19
110	360410018	Montáž a zapoj. sním tlaku	✓ 2,000	kus	✓ 285,00	570,00		19
111	2863D6902	Spona pre relé RT	✓ 1,000	kus	✓ 32,00		32,00	19
112	311612900	Nit ocefol. zápusny 022311 4x10	✓ 1,000	1000 ks	✓ 98,50		98,50	19
113	341000M13	Vodič CY 1:00	✓ 300,000	m	✓ 4,85		1 455,00	19
114	3450200501	Kont.prvky zap.M22-K10	✓ 8,000	kus	✓ 145,00		1 160,00	19
115	3450200504	LED m.18-30V M22-LED-G	✓ 3,000	kus	✓ 155,00		465,00	19
116	3450200505	Led m.85-264V M22-LED230-G	✓ 1,000	kus	✓ 240,00		240,00	19
117	3450200506	LED m.85-264V M22-LED230-R	✓ 1,000	kus	✓ 240,00		240,00	19
118	3450200507	LED m.18-30V M22-LED-B	✓ 2,000	kus	✓ 147,00		294,00	19
119	3450619800	Svorka IK 2,5mm, bežová	✓ 70,000	kus	✓ 25,00		1 750,00	19
120	34506198011	Svorka IK 2,5mm, modrá	✓ 30,000	kus	✓ 25,00		750,00	19
121	3450620300	Svorka IK 122004 zemniaca	✓ 60,000	kus	✓ 79,00		4 740,00	19
122	3450620400	Svorka IK 123 000 konc.čiema	✓ 15,000	kus	✓ 35,00		525,00	19

Přehľad rozpočtových nákladov

Časť: MaR kotolne

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, Stavebného dielu, remesla výkaz výměr	Množstvo Výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
123	3450620401	koncová doštička béžová	✓ 24,000	kus	✓ 8,50		204,00	19
124	3450620402	Koncová doštička modrá	✓ 14,000	kus	✓ 10,50		147,00	19
125	3450620403	Prep.mostiky IK	✓ 20,000	kus	✓ 38,00		760,00	19
126	3450620404	Odd.došky svor.červené	✓ 20,000	kus	✓ 13,00		260,00	19
127	3450620405	Označenie svorkovnic IK	✓ 100,000	kus	✓ 4,50		450,00	19
128	3450620600	Svorka IK 140 004 s poistkou	✓ 12,000	kus	✓ 105,00		1 260,00	19
129	345301T02	Spínač. polohový TITAN LS-11/L	✓ 1,000	kus	✓ 1 100,00		1 100,00	19
130	345711905	Žlab 874.4040	✓ 6,000	m	✓ 103,00		618,00	19
131	345711906	Žlab 874.8040	✓ 3,000	m	✓ 195,00		585,00	19
132	3480255901	Svetidlo LGR B65	✓ 1,000	ks	✓ 4 850,00		4 850,00	19
133	3570124100	Rozvád.NP -0806025 800x600x250	✓ 1,000	kus	✓ 7 500,00		7 500,00	19
134	3570P1511	Spona pre relé PT 4-pól.	✓ 5,000	kus	✓ 29,50		147,50	19
135	3581160701	1TB-DIN 150VA,bez.trans.DIN lišta 150VA	✓ 1,000	kus	✓ 1 480,00		1 480,00	19
136	3581562100	Sklopoistka F 35/4A	✓ 23,000	kus	✓ 6,50		149,50	19
137	3585100068	Istič LGR 06266	✓ 1,000	kus	✓ 595,00		595,00	19
138	3585101F13	Istič LGR 06160,B16,	✓ 3,000	kus	✓ 178,00		534,00	19
139	3585101F14	Istič LGR 06185,B10	✓ 1,000	kus	✓ 178,00		178,00	19
140	3585381F22	Spúšť vypínacia k ističom LGR	✓ 1,000	kus	✓ 634,00		634,00	19
141	3585602C46	Zvodič prepätia LGRD 03938	✓ 1,000	kus	✓ 3 750,00		3 750,00	19
142	3585658O72	Veko kolena pozinkované 250	✓ 1,000	kus	✓ 250,00		250,00	19
143	358650F05	Relé PT 570 524,4P	✓ 5,000	kus	✓ 197,00		985,00	19
144	358657F04	Relé časové MCR 230	✓ 1,000	kus	✓ 1 945,00		1 945,00	19
145	358782O05	Zdroj 12V/O, 15A DC,	✓ 1,000	kus	✓ 4 860,00		4 860,00	19
146	374507151	Lišta DIN TS35/050/0	✓ 5,000	kus	✓ 55,00		275,00	19
147	3885001911	Ventil solenoidny 2VE32DC,elektromagnet 230V	✓ 1,000	kus	✓ 3 580,00		3 580,00	19
148	3885001930	Ventil solenoidny 2VE16DC	✓ 1,000	kus	✓ 2 250,00		2 250,00	19
149	4055005250	AR30W23SF020,El.pohon 24V 50Hz,kрут.момент 15Nm,spoj.reg.	✓ 4,000	kus	✓ 18 500,00		74 000,00	19
150	562890001	El.samolepka č.16	✓ 1,000	kus	✓ 105,00		105,00	19
151	562890002	El.samolepka -označenie ovlad.prvkov	✓ 8,000	kus	✓ 55,00		440,00	19
152	6423E9062	Tlačidlo hribkové	✓ 1,000	kus	✓ 175,00		175,00	19
153	921AN03646	Detektor úniku CO GIC 40,dvojst.	✓ 1,000	kus	✓ 8 750,00		8 750,00	19
154	921AN05013	Škatuľa 6455-11P ACEDUR plast sv.SIV	✓ 15,000	kus	✓ 63,00		945,00	19
155	921AN08884	Dióda ochranná pre RT	✓ 1,000	kus	✓ 1,00		1,00	19
156	921AN08909	Pätica pre relé PT 4pól.YPT	✓ 5,000	kus	✓ 205,00		1 025,00	19
157	921AN09397	Pätica pre Relé RT	✓ 1,000	kus	✓ 245,00		245,00	19
158	921AN16393	Relé 3RT 424 012	✓ 1,000	kus	✓ 235,00		235,00	19
159	921AN17964	Húkačka 4FE 601 15	✓ 1,000	kus	✓ 1 750,00		1 750,00	19
160	921AN28997	Adaptér M22-A	✓ 7,000	kus	✓ 35,50		248,50	19
161	921AN36995	Vývodka PG-13,5	✓ 16,000	kus	✓ 13,50		216,00	19
162	921AN36996	Vývodka PG-11	✓ 13,000	kus	✓ 13,00		169,00	19
163	921AN36997	Vývodka PG-16	✓ 2,000	kus	✓ 14,00		28,00	19
164	921AN37408	Zasuvka IGR na DIN	✓ 1,000	kus	✓ 210,00		210,00	19
165	921AN37924	Kontakt prídavný LGR	✓ 1,000	kus	✓ 500,00		500,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť: MaR kotolne

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
166	210230154	Tlakomer kontaktný vrátane zapojenia	✓ 2,000	kus	✓ 129,00	258,00		19
167	360410025	Montáž snímača teploty	✓ 1,000	kus	✓ 96,50	96,50		19
168	360420102	Montáž mikroproces. regulátora, zapojenie	✓ 1,000	kus	✓ 4 250,00	4 250,00		19
169	3581010002	Riadiaci systém Viessmann Vitotronic 333 s rozšir. modulom	✓ 1,000	kus	✓ 45 500,00		45 500,00	19
170	4054C0273	Vonkajší odpor. snímač teploty Viessmann	✓ 1,000	kus	✓ 2 500,00		2 500,00	19
171	405623101	Regulátor 405611136014	✓ 1,000	kus	✓ 3 845,00		3 845,00	19
172	921AN09080	Ovl. hlavica troj. s. aret. M22-WRLK3-G	✓ 3,000	kus	✓ 185,00		555,00	19
173	921AN09081	Ovl. hlavica tlačidlová M22-DL-B	✓ 1,000	kus	✓ 185,00		185,00	19
174	921AN30468	Signálka zel. M22-L-G	✓ 1,000	kus	✓ 185,00		185,00	19
175	921AN30469	Signálka čer. M22-L-R	✓ 1,000	kus	✓ 185,00		185,00	19
176	M36-MD	Mimostavenisková doprava	✓ 1,150	%	✓ 1 733,92	1 994,01		19
177	M36-MV	Murárske vypomoce	✓ 1,150	%	✓ 370,02	425,52		19
178	M36-PD	Presun dodávok	✓ 1,150	%	✓ 1 733,92	1 994,01		19
		M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a regulač. zar.	250 658,04	Sk		42 414,04	208 244,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	301 839,39	Sk		63 446,91	238 392,48	
		OSTATNÉ						
179	HZS-001	Revízie	✓ 5,000	hod	✓ 307,00	1 535,00		19
180	HZS-002	Demontáž pôvodnej inštalácie	✓ 4,000	hod	✓ 307,00	1 228,00		19
181	HZS-003	Práca montéra pri zapojení siete	✓ 4,000	hod	✓ 307,00	1 228,00		19
182	HZS-004	Nešpecifikované práce	✓ 4,000	hod	✓ 307,00	1 228,00		19
183	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	✓ 4,000	hod	✓ 307,00	1 228,00		19
184	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	✓ 4,000	hod	✓ 307,00	1 228,00		19
185	HZS-007	Skúšobná prevádzka	✓ 72,000	hod	✓ 50,00	3 600,00		19
186	HZS-009OS	Oživenie riadiaceho systému	✓ 2,000	hod	✓ 307,00	614,00		19
187	HZS-008	Programovanie riadiaceho systému	✓ 2,000	Sk	✓ 307,00	614,00		19
		OSTATNÉ spolu	12 503,00	Sk		12 503,00		
		Za rozpočet celkom :	314 342,39	Sk		75 949,91	238 392,48	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

